

Proposta de Preços

DINAMIC

S E R V I Ç O S

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021 – SEINFRA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE JARDIM, VILA SÃO PEDRO, VEREDA E TAUÁ DE CIMA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA/CE. PT Nº 1065223-64 - CONVÊNIO SICONV Nº 885044/2019 - MDR (MIN. DESENVOLVIMENTO REGIONAL) DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PROJETO BÁSICO.



À PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA/CE
Comissão Permanente de Licitação

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021 – SEINFRA
Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA/CE - LOCALIDADES:
BAIRRO PEDRINHAS, SÃO JOÃO, BETÂNIA E LIMÃO. CONVÊNIO Nº 42/2021 SOP-CE - MAPP: 903
(SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS) DO GOVERNO ESTADUAL, CONFORME PROJETO
BÁSICO.

APRESENTAÇÃO DE CARTA-PROPOSTA

Prezados(as) Senhores(as)

A empresa DINAMIC SERVIÇOS EIRELI, inscrita sob nº CNPJ 11.129.714/0001-10, pessoa jurídica de direito privado, situada a Rua Carlos Vasconcelos, nº 2069, Aldeota, Fortaleza-Ceará CEP 60.115-171, por intermédio de sua representante legal o Sr. Paulo Roberto Soares Coutinho Junior, portadora da Carteira de Identidade nº 2001002147563 e do CPF nº 980.561.153-15, em cumprimento ao solicitado no edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021 – SEINFRA, cujo objeto é a PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA/CE - LOCALIDADES: BAIRRO PEDRINHAS, SÃO JOÃO, BETÂNIA E LIMÃO. CONVÊNIO Nº 42/2021 SOP-CE - MAPP: 903 (SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS) DO GOVERNO ESTADUAL, CONFORME PROJETO BÁSICO. ATENDENDO as exigências deste Processo Licitatório, estamos apresentando nossa proposta para execução dos serviços objeto da Licitação em referência.

Declaramos expressamente que:

- 1 Assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.
- 2 Manteremos válida esta Proposta pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, e contar da data da sua apresentação e abertura do certame.
- 3 Temos o pleno conhecimento e integral concordância com as cláusulas e condições deste instrumento e total sujeição às legislações pertinentes.
- 4 No valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com: Materiais, equipamentos e mão-de-obra; Carga, transporte, descarga e montagem; Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros; Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações; Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr.º Paulo Roberto Soares Coutinho Junior, portadora da Carteira de Identidade nº 2001002147563 e do CPF nº 980.561.153-15, como representante legal desta empresa.

Atenciosamente,

Fortaleza-CE, 06 de setembro de 2021


Paulo Roberto Soares Coutinho Junior

Paulo Roberto Soares Coutinho Junior
Proprietário Administrador
CPF nº 980.561.153-15


Manoel Hélio Magalhães Martins
Engenheiro Civil
RNF nº 230471974-0

À PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA/CE
Comissão Permanente de Licitação

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021 – SEINFRA
Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA/CE - LOCALIDADES:
BAIRRO PEDRINHAS, SÃO JOÃO, BETÂNIA E LIMÃO. CONVÊNIO Nº 42/2021 SOP-CE - MAPP: 903
(SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS) DO GOVERNO ESTADUAL, CONFORME PROJETO
BÁSICO.

CARTA-PROPOSTA

Prezados(as) Senhores(as),

A empresa DINAMIC SERVIÇOS EIRELI, inscrita sob nº CNPJ 11.129.714/0001-10, pessoa jurídica de direito privado, situada a Rua Carlos Vasconcelos, nº 2069, Aldeota, Fortaleza-Ceará CEP 60.115-171, por intermédio de sua representante legal o Sr. Paulo Roberto Soares Coutinho Junior, portadora da Carteira de Identidade nº 2001002147563 e do CPF nº 980.561.153-15, APRESENTA, a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021 – SEINFRA, cujo objeto é a PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA/CE - LOCALIDADES: BAIRRO PEDRINHAS, SÃO JOÃO, BETÂNIA E LIMÃO. CONVÊNIO Nº 42/2021 SOP-CE - MAPP: 903 (SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS) DO GOVERNO ESTADUAL, CONFORME PROJETO BÁSICO, pelo preço de R\$ 1.565.199,93 (Um Milhão Quinhentos e Sessenta e Cinco Mil Cento e Noventa e Nove reais e Noventa e Três centavos), com prazo de execução de 05 (Cinco) meses, conforme Cronograma Físico-Financeiro

ITEM	OBJETO	VALOR GLOBAL (R\$)
01	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA/CE - LOCALIDADES: BAIRRO PEDRINHAS, SÃO JOÃO, BETÂNIA E LIMÃO.	R\$ 1.565.199,93 (Um Milhão Quinhentos e Sessenta e Cinco Mil Cento e Noventa e Nove reais e Noventa e Três centavos)

Informamos que o prazo de validade desta proposta é de 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação. E que a proposta é passiva de renovação automática da validade por igual período, tendo transcendido prazo de validade informado.

Esta proposta de preços está acompanhada da Planilha Orçamentária, a Composição de Preço Unitário, o Cronograma Físico-Financeiro, o BDI e a Tabela de Encargos Sociais e demais peças técnicas que se façam necessária a apresentação da proposta.

Identificação: DINAMIC SERVIÇOS EIRELI
Endereço: RUA CARLOS VASCONCELOS, N.º 2069, ALDEOTA, 60.115-171, FORTALEZA
CNPJ: 11.129.714/0001-10
E-mail: DINAMICSERVICOS@OUTLOOK.COM
Representante Legal: PAULO ROBERTO SOARES COUTINHO JUNIOR
Telefone: (88) 99610-6000

Fortaleza-CE, 06 de setembro de 2021

Paulo Roberto Soares Coutinho Junior

Paulo Roberto Soares Coutinho Junior
Proprietário Administrador
CPF nº 980.561.153-15

Modoaldo Hélio Magalhães Martins

Modoaldo Hélio Magalhães Martins,
Engenheiro Civil
RNP nº 230471974-0

DINAMIC SERVIÇOS EIRELI
C.N.P.J 11.129.714/0001-10
RUA CARLOS VASCONCELOS, Nº 2069, ALDEOTA
FORTALEZA – CEARÁ – CEP 60.115-171
TELEFONE: (85) 2161-2122 / (88) 9.9610-5000
dynamicservicos@outlook.com



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO	DATA:	17/09/2021	BDI:	29,67%	
LOCAL:	BAIRRO PEDRINHAS, BAIRRO SÃO JOÃO, BETANIA E LIMÃO - MUNICÍPIO DE IBIAPINA	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	87,85%	47,76%	050001
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	61.326,00	3,92
2	RUA SDO III	59.229,79	3,78
3	RUA SDO IV	43.553,02	2,78
4	RUA SDO V	75.639,10	4,90
5	RUA SDO VI	25.107,59	1,60
6	RUA JOAQUIM LUIS DE SOUSA (LATERAL DA PRAÇA)	59.319,21	3,79
7	RUA JOAQUIM LUIS DE SOUSA	93.088,97	5,95
8	RUA SDO I	171.949,73	10,99
9	TRAVESSA MIGUEL CANUTO	24.086,08	1,64
10	TRAVESSA S D O I	18.895,96	1,21
11	TRAVESSA S D O II	15.520,69	0,99
12	TRAVESSA DOM COUTINHO	8.398,44	0,54
13	ESTRADA DISTRITO BETANIA A TAUÁ	262.908,70	16,80
14	ESTRADA SÍTIO LIMÃO A CACHOEIRINHA	95.322,06	6,09
15	BAIRRO RAIMUNDO LINHARES A SÍTIO MORAES	379.118,25	24,22
16	RUA JOSE ELIOMAR DAMASCENO	58.131,45	3,71
17	RUA S D O II	51.271,23	3,28
18	RUA ANTONIO ROMÃO CARVALHO	61.333,66	3,92
		VALOR BDI TOTAL:	368.067,39 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	1.207.132,64
		VALOR TOTAL:	1.565.199,93



DINAMIC SERVIÇOS EIRELI - ME
Paulo Roberto Soares Coutinho Junior
Paulo Roberto Soares Coutinho Junior
Proprietário Administrador
CPF: 949.061.153-11

Modesto Hélio Magalhães Martins
Modesto Hélio Magalhães Martins
Engenheiro Civil
RNP nº 230471974-0

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO
 LOCAL: BAIRRO PEDRINHAS - BAIRRO SÃO JOÃO, BETÂNIA E LIMÃO - MUNICÍPIO DE BIAPINA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIAPINA

DATA: 17/06/2021 BDI: 20,67%
 FONTE: SEINFRA 027 COM DESONTOCÇÃO 63,83% 47,06% 06/2021
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (%)	PRÓPRIA	%	100,00	472,94	140,32	613,26
1.1	COMP. DE JUL. 21	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (%)	PRÓPRIA	%	100,00	472,94	140,32	613,26
SERVIÇOS PRELIMINARES								
2		PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,38	144,85	42,82	187,67
2.1	C1037	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,38	144,85	42,82	187,67
2.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	24.790,38	0,24	0,07	0,31
MOVIMENTO DE TERRA								
3		RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	24.790,38	0,07	0,02	0,09
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	24.790,38	0,07	0,02	0,09
PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUERIDO)								
4		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUERIDO)	SEINFRA	M2	21.796,20	26,86	10,38	45,38
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUERIDO)	SEINFRA	M2	21.796,20	26,86	10,38	45,38
BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL								
4.2	C0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	8.502,75	22,70	0,74	29,44
SARJETA								
ERCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERBA ATÉ 2M								
5		ERCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERBA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	999,43	43,51	12,91	56,42
5.1	C1256	ERCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERBA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	999,43	43,51	12,91	56,42
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL								
5.2	C0886	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	389,43	365,32	114,38	489,80
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SEM ELEVAÇÃO								
5.3	C1694	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SEM ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	289,43	128,77	38,21	166,98
SERVIÇOS DIVERSOS								
6		LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	24.790,38	1,11	0,33	1,44
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	24.790,38	1,11	0,33	1,44
						VALOR BDI TOTAL		356,067,39
						VALOR ORÇAMENTO		1.207.132,54
						VALOR TOTAL		1.563.199,93

Um Milhão Quinhentos e Sessenta e Cinco Mil Cento e Noventa e Nove reais e Noventa e Três centavos

Marcos Roberto Soares
 Marcos Roberto Soares
 Engenheiro Civil
 RNP nº 230471974-0

DYNAMIC SERVIÇOS EIRELI - ME
 Paulo Roberto Soares Contador Técnico
 Paulo Roberto Soares Contador Técnico
 Proprietário Administrador
 Cnpj: 08.000.115-15



[Handwritten signature]

7

2

5/25



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO

LOCAL: BAIRRO PEDRINHAS, BAIRRO SÃO JOÃO, BETANIA E LIMÃO - MUNICÍPIO DE IBIAPINA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

DATA: 17/09/2021 BDI: 29,87%
 FONTE: SEINFRA VERSÃO: 83,85% DATA RFP: 09/2021
 027,1 COM DESONERAÇÃO 47,76%
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							61.326,00
1.1	COMP_01 JUL - 21	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (%)	PRÓPRIA	%	100,00	472,94	140,32	613,26	61.326,00
2		RUA SDO III							59.229,79
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							2.544,35
2.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	144,65	42,92	187,57	2.250,84
2.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	946,80	0,24	0,07	0,31	293,51
2.2		MOVIMENTO DE TERRA							85,21
2.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	946,80	0,07	0,02	0,09	85,21
2.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							47.244,37
2.3.1	C2856	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	836,34	35,00	10,38	45,38	37.953,11
2.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	315,60	22,70	6,74	29,44	9.291,26
2.4		SARJETA							7.992,47
2.4.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	11,05	43,51	12,91	56,42	623,44
2.4.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	11,05	385,52	114,38	499,90	5.523,90
2.4.3	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	11,05	128,77	38,21	166,98	1.845,13
2.5		SERVIÇOS DIVERSOS							1.363,39
2.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	946,80	1,11	0,33	1,44	1.363,39
3		RUA SDO IV							43.553,02
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							231,38
3.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	746,38	0,24	0,07	0,31	231,38
3.2		MOVIMENTO DE TERRA							67,17

Comissão de Especificação
 FLS
 16/04
 RÚBRICA

6/25

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO

LOCAL: BAIRRO PEDRINHAS, BAIRRO SÃO JOÃO, BETÂNIA E LIMÃO - MUNICÍPIO DE IBIAPINA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

DATA: 17/09/2021 BOI: 20,67%

FORMA DE PAGAMENTO: 80,85% - 47,78% 05/2021

SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
3.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	746,38	0,07	0,09	67,17
3.3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
3.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	668,40	35,00	10,38	30.331,99
3.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	210,80	22,70	6,74	6.205,95
3.4 SARJETA								
3.4.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	7,80	43,51	12,91	55,42
3.4.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	7,80	385,52	114,38	499,80
3.4.3	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	7,80	128,77	39,21	1.302,44
3.5 SERVIÇOS DIVERSOS								
3.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	746,38	1,11	0,33	1.074,79
4 RUA SDO V								
4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
4.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.317,40	0,24	0,07	408,39
4.2 MOVIMENTO DE TERRA								
4.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.317,40	0,07	0,09	118,57
4.3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
4.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.185,66	35,00	10,38	53.805,25
4.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	369,70	22,70	6,74	10.883,97
4.4 SARJETA								
4.4.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	13,17	43,51	12,91	743,05
4.4.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	13,17	385,52	114,38	6.583,58



4

2

7/25

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO	DATA: 17/09/2021	BDI: 28,87%
LOCAL: BAIRRO PEDRINHAS, BAIRRO SÃO JOÃO, BETANIA E LIMÃO - MUNICÍPIO DE IBIAPINA	FORTE: SEINFRA	MONA: MES
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA	VERBA: 027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	DATA SET: 05/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
4.4.3	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	13,17	128,77	39,21	2.199,13
4.5	SERVIÇOS DIVERSOS							1.897,06
4.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.317,40	1,11	0,33	1.897,06
5	RUA SDO VI							25.107,59
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							134,54
5.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	434,00	0,24	0,07	134,54
5.2	MOVIMENTO DE TERRA							39,06
5.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	434,00	0,07	0,09	39,06
5.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							21.169,91
5.3.1	C2886	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	390,60	35,00	10,38	17.725,43
5.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	117,00	22,70	6,74	3.444,48
5.4	SARJETA							3.139,12
5.4.1	C1286	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	4,34	43,51	12,91	244,86
5.4.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	4,34	385,52	114,36	2.169,57
5.4.3	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	4,34	128,77	38,21	724,69
5.5	SERVIÇOS DIVERSOS							624,96
5.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	434,00	1,11	0,33	624,96
6	RUA JOAQUIM LUIS DE SOUSA (LATERAL DA PRAÇA)							59.319,21
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							317,47
6.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.024,10	0,24	0,8	317,47
6.2	MOVIMENTO DE TERRA							92,17



8/25

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO
LOCAL: BAIRRO PEDRINHAS - BAIRRO SÃO JOÃO, BETÂNIA E LIMÃO - MUNICÍPIO DE IBIAPINA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

DATA: 17/09/2021 **BDI:** 29,97%
FONTE: SEINFRA **VERSÃO:** 027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
HORA: 63,85% **MES:** 47,76% **DATA REF.:** 05/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
6.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.024,10	0,07	0,02	92,17
6.3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
6.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	921,69	35,00	10,38	41.826,29
6.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	276,60	22,70	6,74	8.201,98
6.4 SARJETA								
6.4.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	10,24	43,51	12,91	577,74
6.4.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	10,24	385,52	114,36	5.118,98
6.4.3	C1694	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	10,24	128,77	38,21	1.709,88
6.5 SERVIÇOS DIVERSOS								
6.5.1	C0447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.024,10	1,11	0,33	1.474,70
7 RUA JOAQUIM LUIS DE SOUSA								
7.1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
7.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.596,00	0,24	0,07	494,76
7.2 MOVIMENTO DE TERRA								
7.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.596,00	0,07	0,02	143,64
7.3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
7.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.436,40	35,00	10,38	78.608,47
7.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	456,00	22,70	6,74	65.183,83
7.4 SARJETA								
7.4.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	15,96	43,51	12,91	13.424,64
7.4.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	15,96	385,52	114,38	11.543,88
								900,46
								7.978,40

9/25

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO

LOCAL: BAIRRO PEDRINHAS, BAIRRO SÃO JOÃO, BETÂNIA E LIMÃO - MUNICÍPIO DE IBIAPINA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

DATA: 17/09/2021

BDI: 29,87%

FONTE: SEINFRA
 VERSÃO: 027.1 COM DESONERATAÇÃO
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

HORA: MES

DATA REF: 06/2021

SEINFRA: 027.1 COM DESONERATAÇÃO
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
7.4.3	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	15,96	128,77	38,21	2.665,00
7.5 SERVIÇOS DIVERSOS								
7.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.596,00	1,11	0,33	2.298,24
8 RUA SDO I								
8.1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
8.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	2.905,50	0,24	0,07	900,71
8.2 MOVIMENTO DE TERRA								
8.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	2.905,50	0,07	0,02	261,50
8.3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
8.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.592,60	35,00	10,38	117.652,19
8.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	594,00	22,70	8,74	26.319,36
8.4 SARJETA								
8.4.1	C1296	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	31,29	43,51	12,91	1.765,38
8.4.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	31,29	385,52	114,38	15.641,87
8.4.3	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	31,29	128,77	38,21	5.224,80
8.5 SERVIÇOS DIVERSOS								
8.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.905,50	1,11	0,33	4.183,92
9 TRAVESSA MIGUEL CANUTO								
8.1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
9.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	374,00	0,24	0,07	115,94
9.2 MOVIMENTO DE TERRA								
								33,66



10/25



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO
LOCAL: BAIRRO PEDRINHAS, BAIRRO SÃO JOÃO, BETANIA E LIMÃO - MUNICÍPIO DE IBIAPINA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

DATA: 17/09/2021 **BDI:** 28,87%
FONTE: VERBA
HORA: 83,83%
DATA REF: 05/2021
SEINFRA: 027 % COM DESONERAÇÃO 47,76%
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
9.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	374,00	0,07	0,08	33,66
9.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						19.094,28
9.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	314,50	35,00	10,38	45,38
9.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	163,80	22,70	6,74	29,44
9.4		SARJETA						4.303,64
9.4.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	5,95	43,51	12,01	56,42
9.4.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	5,95	385,52	114,38	499,90
9.4.3	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	5,95	128,77	38,21	166,98
9.5		SERVIÇOS DIVERSOS						538,56
9.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	374,00	1,11	0,33	1,44
10		TRAVESSA S D O I						18.895,96
10.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						98,02
10.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	316,20	0,24	0,07	0,31
10.2		MOVIMENTO DE TERRA						26,46
10.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	316,20	0,07	0,07	26,46
10.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						16.731,97
10.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	280,50	35,00	10,38	12.729,09
10.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	102,00	22,70	6,74	3.002,88
10.4		SARJETA						2.582,18
10.4.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3,57	43,51	12,91	56,42
10.4.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	3,57	385,52	114,38	499,90



11/25

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO
LOCAL: BAIRRO PEDRINHAS, BAIRRO SÃO JOÃO, BETANIA E LIMÃO - MUNICÍPIO DE IBIAPINA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

DATA: 17/09/2021 **BDI:** 29,67%
FORTE: SEINFRA **VERSÃO:** 027.1 COM DESONDAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
HORA: 63,06% **MES:** 47,76% **DATA REF.:** 05/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
10.4.3	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVADO	SEINFRA	M3	3,57	128,77	166,98	596,12
10.5		SERVIÇOS DIVERSOS						455,33
10.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	316,20	1,11	1,44	455,33
11		TRAVESSA S O II						15.520,69
11.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						75,02
11.1.1	C2673	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	242,00	0,24	0,31	75,02
11.2		MOVIMENTO DE TERRA						21,78
11.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	242,00	0,07	0,09	21,78
11.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						12.290,70
11.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	203,50	35,00	10,38	9.234,83
11.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	103,80	22,70	29,44	3.055,87
11.4		SARJETA						2.784,71
11.4.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3,85	43,51	12,91	217,22
11.4.2	C0856	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	3,85	385,52	114,38	1.924,82
11.4.3	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVADO	SEINFRA	M3	3,85	128,77	166,98	642,87
11.5		SERVIÇOS DIVERSOS						348,48
11.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	242,00	1,11	0,33	348,48
12		TRAVESSA DOM COUTINHO						8.398,44
12.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						34,72
12.1.1	C2673	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	112,00	0,24	0,07	34,72
12.2		MOVIMENTO DE TERRA						10,08

Comissão de Licitação
RÚBRICA

12/25

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO
LOCAL: BAIRRO PEDRINHAS, BAIRRO SÃO JOÃO, BETANIA E LIMÃO - MUNICÍPIO DE IBIAPINA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
12.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	112,00	0,07	0,02	0,09	10,08
12.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							6.167,12
12.3.1	C2886	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	84,00	35,00	10,38	45,38	3.811,92
12.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	80,00	22,70	6,74	29,44	2.355,20
12.4		SARJETA							2.025,24
12.4.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,80	43,51	12,91	56,42	157,98
12.4.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	2,80	385,52	114,38	499,90	1.399,72
12.4.3	C1664	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	2,80	128,77	38,21	166,98	467,54
12.5		SERVIÇOS DIVERSOS							161,28
12.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	112,00	1,11	0,33	1,44	161,28
13		ESTRADA DISTRITO BETANIA A TAUA							262.908,70
13.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							1.298,44
13.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	4.188,50	0,24	0,07	0,24	1.298,44
13.2		MOVIMENTO DE TERRA							376,97
13.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	4.188,50	0,07	0,02	0,09	376,97
13.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							212.787,53
13.3.1	C2886	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	3.602,11	35,00	10,38	45,38	163.463,75
13.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.675,40	22,70	6,74	29,44	49.323,78
13.4		SARJETA							42.414,32
13.4.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	58,64	43,51	12,91	56,42	3.308,47
13.4.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	58,64	385,52	114,38	499,90	29.314,14

M

Q

13/25



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO
 LOCAL: BAIRRO PEDRINHAS, BAIRRO SÃO JOÃO, BETANIA E LIMÃO - MUNICÍPIO DE IBIAPINA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

DATA: 17/09/2021 BDI: 29,87%
 FONTE: SEINFRA VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO 81,65% 47,76% DATA REF: 05/2021
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
13.4.3	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	58,64	128,77	38,21	166,98	9.791,71
13.5 SERVIÇOS DIVERSOS									
13.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	4.188,50	1,11	0,33	1,44	6.031,44
14 ESTRADA SÍTIO LIMÃO A CACHOEIRINHA									
14.1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
14.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.430,00	0,24	0,07	0,31	443,30
14.2 MOVIMENTO DE TERRA									
14.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.430,00	0,07	0,02	0,09	128,70
14.3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO									
14.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.179,75	35,00	10,38	45,38	53.537,06
14.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	715,00	22,70	6,74	29,44	21.049,60
14.4 SARJETA									
14.4.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	25,03	43,51	12,91	56,42	1.412,19
14.4.2	C0636	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	25,03	385,52	114,38	499,90	12.512,50
14.4.3	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	25,03	128,77	38,21	166,98	4.179,51
14.5 SERVIÇOS DIVERSOS									
14.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.430,00	1,11	0,33	1,44	2.059,20
15 BAIRRO RAIMUNDO LINHARES A SÍTIO MORAES									
15.1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
15.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	6.300,00	0,24	0,07	0,31	379.118,25
15.2 MOVIMENTO DE TERRA									
443,30									
74.686,56									
18.104,20									
2.059,20									
1.953,00									
1.953,00									
587,00									



14/25

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO
LOCAL: BAIRRO PEDRINHAS, BAIRRO SÃO JOÃO, BETÂNIA E LIMÃO - MUNICÍPIO DE IBIAPINA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

DATA: 17/09/2021 **BDI:** 29,87%
FONTE: VENDA
SEINFRA: 027,1 COM DEONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
15.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	6.300,00	0,07	0,09	567,00
15.3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
15.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	5.565,00	10,38	45,38	252.539,70
15.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	2.100,00	6,74	29,44	61.824,00
15.4 SARJETA								
15.4.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	73,50	43,51	56,42	4.146,87
15.4.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	73,50	385,52	489,90	36.742,65
15.4.3	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	73,50	128,77	166,98	12.273,03
15.5 SERVIÇOS DIVERSOS								
15.5.1	C9447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	6.300,00	1,11	0,33	9.072,00
16 RUA JOSE ELIOMAR DAMASCENO								
16.1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
16.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	966,00	0,24	0,07	299,46
16.2 MOVIMENTO DE TERRA								
16.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	966,00	0,07	0,09	86,94
16.3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
16.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	853,90	10,38	45,38	36.722,75
16.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	322,00	22,70	6,74	9.479,68
16.4 SARJETA								
16.4.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	11,27	43,51	12,00	8.151,58
16.4.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	11,27	385,52	499,90	5.633,87

15/25

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO

LOCAL: BAIRRO PEDRINHAS, BAIRRO SÃO JOÃO, BETÂNIA E LIMÃO - MUNICÍPIO DE IBIAPINA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

DATA: 17/09/2021 BDI: 29,57%

PERÍODO: 027.1 COM DESONERAÇÃO 84,85% 47,71% 05/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
16.4.3	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	11,27	128,77	38,21	1.881,96
16.5		SERVIÇOS DIVERSOS						1.391,04
16.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	966,00	1,11	0,33	1.391,04
17		RUA S D O II						51.271,23
17.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						264,12
17.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	852,00	0,24	0,07	264,12
17.2		MOVIMENTO DE TERRA						76,68
17.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	852,00	0,07	0,02	76,68
17.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						42.513,95
17.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	752,80	35,00	10,38	34.152,99
17.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	284,00	22,70	6,74	8.360,96
17.4		SARJETA						7.189,60
17.4.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	9,94	43,51	12,91	560,81
17.4.2	C0636	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	9,94	385,52	114,38	4.969,01
17.4.3	C1004	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	9,94	128,77	38,21	1.050,78
17.5		SERVIÇOS DIVERSOS						1.226,88
17.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	852,00	1,11	0,35	1.226,88
18		RUA ANTONIO ROMÃO CARVALHO						61.333,66
18.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						322,25
18.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.039,50	0,24	0,07	322,25
18.2		MOVIMENTO DE TERRA						53,56

16/25

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	<p style="text-align: center;">SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO</p> <p>OBRA: BAIRRO PEDRINHAS, BAIRRO SÃO JOÃO, BETANIA E LIMÃO - MUNICÍPIO DE IBIAPINA</p> <p>LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA</p> <p>CLIENTE:</p>
	<p>DATA: 17/09/2021 BDI: 29,67%</p> <p>VERSÃO: 007.1 CDM DESCRICÃO: COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</p> <p>SEINFRA: 052221</p>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
18.2.1	C232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.039,50	0,07	0,02	0,09	93,56
18.3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO									
18.3.1	C286	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	929,25	35,00	10,38	45,38	42.169,37
18.3.2	C0065	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	315,00	22,70	6,74	29,44	9.273,60
18.4 CARJETA									
18.4.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	11,03	43,51	12,91	56,42	622,31
18.4.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	11,03	385,52	114,38	499,90	5.513,90
18.4.3	C1804	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	11,03	126,77	38,21	166,98	1.841,79
18.5 SERVIÇOS DIVERSOS									
18.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.039,50	1,11	0,33	1,44	1.496,88
									VALOR BDI TOTAL: 358.067,39
									VALOR ORÇAMENTO: 1.207.132,64
									VALOR TOTAL: 1.565.199,93

Um Milhão Quinhentos e Sessenta e Cinco Mil Cento e Noventa e Nove reais e Noventa e Três centavos



Modesto Heli Magalhães Martins
 Engenheiro Civil
 RNP nº 230471974-0

DINAMIC SERVIÇOS EIRELI - ME
 Paulo Roberto Soares Coutinho Junior
 Programador Administrativo
 CPF: 040.561.153-15

M

Q

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO

DATA: 17/09/2021

BDI: 29,67%

LOCAL: BAIRRO PEDRINHAS, BAIRRO SÃO JOÃO, BETANIA E LIMÃO - MUNICÍPIO DE IBIAPINA

VERBA: 007.1 COM DESONERAÇÃO

HORA: 03,85%

DATA REF: 05/2021

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

SEMPRA COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	61.326,00	20,00 % 12.265,20	20,00 % 12.265,20	20,00 % 12.265,20	20,00 % 12.265,20	20,00 % 12.265,20	100,00 % 61.326,00
2	RUA SDO III	59.229,79	100,00 % 59.229,79					100,00 % 59.229,79
3	RUA SDO IV	43.553,02	100,00 % 43.553,02					100,00 % 43.553,02
4	RUA SDO V	76.639,10	100,00 % 76.639,10					100,00 % 76.639,10
5	RUA SDO VI	25.107,59	100,00 % 25.107,59					100,00 % 25.107,59
6	RUA JOAQUIM LUIS DE SOUSA (LATERAL DA PRAÇA)	59.319,21	100,00 % 59.319,21					100,00 % 59.319,21
7	RUA JOAQUIM LUIS DE SOUSA	93.086,97		100,00 % 93.086,97				100,00 % 93.086,97
8	RUA SDO I	171.949,73		100,00 % 171.949,73				100,00 % 171.949,73
9	TRAVESSA MIGUEL CANUTO	24.086,08	100,00 % 24.086,08					100,00 % 24.086,08
10	TRAVESSA S D O I	18.895,96		100,00 % 18.895,96				100,00 % 18.895,96
11	TRAVESSA S D O II	15.520,69		100,00 % 15.520,69				100,00 % 15.520,69
12	TRAVESSA DOM COUTINHO	8.398,44					100,00 % 8.398,44	100,00 % 8.398,44
13	ESTRADA DISTRITO BETANIA A TAUA	262.908,70			100,00 % 262.908,70			100,00 % 262.908,70
14	ESTRADA SÍTIO LIMÃO A CACHOEIRINHA	95.322,06			100,00 % 95.322,06			100,00 % 95.322,06
15	BAIRRO RAIMUNDO LINHARES A SÍTIO MORAES	379.118,25				100,00 % 379.118,25		100,00 % 379.118,25
16	RUA JOSE ELIOMAR DAMASCENO	58.131,45					100,00 % 58.131,45	100,00 % 58.131,45
17	RUA S D O II	51.271,23					100,00 % 51.271,23	100,00 % 51.271,23


 Modesto Hélio Magalhães Mattins
 Engenheiro Civil
 RNP nº 230471974-0



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO	DATA:	17/09/2021	BDI:	29,87%
LOCAL:	BAIRRO PEDRINHAS, BAIRRO SÃO JOÃO, BETANIA E LIMÃO - MUNICÍPIO DE IBIAPINA	VERSÃO		HORA	80,05%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA	ORÇAMENTO	027,1 COM DESONERACÃO	MES	47,76%
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		DATA REF.	09/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
								100,00 %
18	RUA ANTONIO ROMÃO CARVALHO	61.333,66						61.333,66
		1.565.199,93	300.199,99	311.720,55	370.495,96	391.383,45	191.399,98	1.565.199,93
			300.199,99	611.920,54	982.416,50	1.373.799,95	1.565.199,93	

DINAMIC SERVIÇOS EIRELI - ME
 RUA ROBERTO SOARES COSTA Nº 204/202
 Procurador Administrativo
 CEP: 44161-100/12

[Handwritten Signature]
 Modulado Heito Magalhães Martins
 Engenheiro Civil
 RNP nº 230471974-0



[Large Handwritten Signature]

M D



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO	DATA:	17/09/2021	BDI:	29,67%	
LOCAL:	BAIRRO PEDRINHAS, BAIRRO SÃO JOÃO, BETANIA E LIMÃO - MUNICÍPIO DE IBIAPINA	FORTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	EF:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

1.1. COMP. 01 JUL -21 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (%) (%)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
40936 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (MENSALISTA)	PRÓPRIA	MÊS	0,02148750		301,19
18564 ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	PRÓPRIA	HxMÊS	0,04137452	4.151,16	171,75
TOTAL MAO DE OBRA:					472,94
VALOR:					472,94
VALOR BDI (29,67%):					140,32
VALOR TOTAL:					613,26

Comissão de Licitação
Fis
16/18
RUBRICA

Comissão de Licitação
Fis
RUBRICA

2.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,91000000	15.5500	29.7005
TOTAL MAO DE OBRA:					29.7005

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	33,9900	34,6698
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	23,8700	23,8700
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,0400	54,1800
11725 PREGO 15X15 (1,1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	14,8400	2,2260
TOTAL MATERIAL:					114,9458
VALOR:					144,55
VALOR BDI (29,67%):					42,92
VALOR TOTAL:					1.735,80

2.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	70,7800	0,0708
10758 NIVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,6600	0,0013
10775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,3100	0,0025
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,0747

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00382000	16,7700	0,0641
12382 NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00191000	24,8600	0,0475
12445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00191000	30,3400	0,0579
TOTAL MAO DE OBRA:					0,1695
VALOR:					0,24
VALOR BDI (29,67%):					0,07
VALOR TOTAL:					5.949,59

3.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10842 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	73,3700	0,0000
10758 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	209,1300	0,0581
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,0581

4

0

20/25



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO	DATA:	17/08/2021	BDI:	29,67%	
LOCAL:	BAIRRO PEDRINHAS, BAIRRO SÃO JOÃO, BETANIA E LIMÃO - MUNICÍPIO DE IBAPINA	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAPINA	SEINFRA	627.1 COM DESONORAÇÃO	53,85%	47,78%	25/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,00053056	15,5500	0,0083
TOTAL MAO DE OBRA:					0,0083	
VALOR:					0,07	
VALOR BDI (29,67%):					0,02	
VALOR TOTAL:					1,735,33	



4.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,0200	1,1510
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTÓPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	80,3400	1,8034
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,9544	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,28550000	20,7700	5,9508
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,57300000	15,5500	8,9102
TOTAL MAO DE OBRA:					14,8610	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	58,1400	8,7210
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	63,0900	9,4635
TOTAL MATERIAL:					18,1845	
VALOR:					35,00	
VALOR BDI (29,67%):					10,38	
VALOR TOTAL:					762,867,00	

4.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14325000	20,7700	2,9753
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,23875000	15,5500	3,7126
TOTAL MAO DE OBRA:					6,6879	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,2900	3,2900
TOTAL MATERIAL:					3,2900	

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,3000	1,0750
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	320,8100	10,9075
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,9700	0,1469
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROC. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,01500000	39,3500	0,5903
TOTAL SERVIÇO:					12,7197	
VALOR:					22,70	
VALOR BDI (29,67%):					6,74	
VALOR TOTAL:					183,011,29	

5.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

21/25



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO	DATA:	17/09/2021	BDI:	29,67%						
LOCAL:	BAIRRO PEDRINHAS, BAIRRO SÃO JOÃO, BETANIA E LIMÃO - MUNICÍPIO DE IBIAPINA	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	MDR:	02,80%	RES:	47,76%	REP:	09/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%		0,00%		

MÃO DE OBRA		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,79815000	15,5500	43,5112
TOTAL MÃO DE OBRA:						43,5112
VALOR:						43,51
VALOR BDI (29,67%):						12,91
VALOR TOTAL:						13,028,20

Comissão de Licitação
Fls 1820
RUBRICA

5.2. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MÃO DE OBRA		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,55000000	15,5500	148,5025
TOTAL MÃO DE OBRA:						148,5025
VALOR:						385,52
VALOR BDI (29,67%):						114,38
VALOR TOTAL:						115,436,25

MATERIAL		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	64,4600	50,1499
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96680000	72,7600	70,2716
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5300	116,6000
TOTAL MATERIAL:						237,0215
VALOR:						385,52
VALOR BDI (29,67%):						114,38
VALOR TOTAL:						115,436,25

5.3. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

MÃO DE OBRA		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12591	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,91000000	20,7700	39,6707
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,73000000	15,5500	89,1015
TOTAL MÃO DE OBRA:						128,7722
VALOR:						128,77
VALOR BDI (29,67%):						38,21
VALOR TOTAL:						38,567,60

6.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MÃO DE OBRA		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07162500	15,5500	1,1138
TOTAL MÃO DE OBRA:						1,1138
VALOR:						1,11
VALOR BDI (29,67%):						0,33
VALOR TOTAL:						27,517,22

DYNAMIC SERVIÇOS EIRELI - ME
Paulo Roberto Soares Guimarães Junior
Proprietário/Administrador
CPF: 040.561.153-15

Modoaldo Hélio Magalhães Martins
Engenheiro Civil
RNP nº 230471974-0

4

23/25



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO	DATA:	17/09/2021	BDI:	29.67%	
LOCAL:	BAIRRO PEDRINHAS, BAIRRO SÃO JOÃO, BETANIA E LIMÃO - MUNICÍPIO DE IBIAPINA	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA	SEMPRA:	627.1 COM DESONERAÇÃO	63.66%	47.78%	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0.00%	0.00%	



COMP. 01 JUL -21 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (%) (%)

MAO DE OBRA		FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO RÚBRICA	TOTAL
40936	ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR (MENSALISTA)	PRÓPRIA	MÊS	0.02146750	14.047,40	301,19
18564	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	PRÓPRIA	hxMÊS	0.04137452	4.151,16	171,75
TOTAL MAO DE OBRA:						472,94
VALOR:						€72,94
VALOR BDI (29.67%):						140,32
VALOR TOTAL:						€72,94

DINAMIC SERVIÇOS EIRELI - ME
Paulo Roberto Soares Coutinho Junior
Paulo Roberto Soares Coutinho Junior
Proprietário Administrador
CPF: 980.561.153-15

Modoaldo Hélio Magalhães Martins
Modoaldo Hélio Magalhães Martins
Engenheiro Civil
RNP nº 230471974-0



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO	DATA : 17/09/2021	BDI : 29,67%			
LOCAL:	BAIRRO PEDRINHAS, BAIRRO SÃO JOÃO, BETANIA E LIMÃO - MUNICÍPIO DE IBIAPINA	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA	SEMPRE	07.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	03,85%	47,18%	05/0021

COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,67
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,21
R	RISCOS	0,97
TOTAL		6,85
BENEFÍCIOS		
S+G	GARANTIA + SEGUROS	0,74
L	LUCRO	8,69
TOTAL		9,43
IMPOSTOS		
	COFINS	3,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	ISS	1,60
TOTAL		9,75



BDI = 29,67%

$$(1+AC+S+R+G) \cdot (1+DF) \cdot (1+L) / (1-I) - 1$$

DINAMIC SERVIÇOS EIRELI - ME
Paulo Roberto Soares Coutinho Junior
Proprietário-Administrador
CPF: 440.561.193-15

Modoaldo Hélio Magalhães Martins
Engenheiro Civil
RNP nº 230471974-0

11

24/25



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOÇA SEM REJUNTAMENTO	DATA: 17/06/2021	BDI: 29,57%			
LOCAL:	BAIRRO PEDRINHAS - BAIRRO SÃO JOÃO, BETANIA E LIMÃO - MUNICÍPIO DE IBIAPINA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	RES.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA	SEINFRA	527.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	25/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,60	16,80



B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

DINAMIC SERVIÇOS EIRELI - ME
Paulo Roberto Soares Coutinho Junior
Engenheiro Administrador
CPF: 040.561.153-15

Modaldo Hélio Magalhães Martins
Engenheiro Civil
RNP nº 230471974-0

Handwritten marks: 17, 25/25