

AG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME

CNPJ: 36.032.485/0001-42
88 9.92338730

CARTA PROPOSTA

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: AG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME

CNPJ: 36.032.485/0001-42

ENDEREÇO: ROD. CINTURÃO VERDE HERVANO NUNES ALMEIDA, 93, BAIRRO: SÃO JOSÉ, TIANGUÁ-CE.

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA - CE

TOMADA DE PREÇOS N° 005/2021 - SEINFRA

DATA DA LIC. 20 DE SETEMBRO DE 2021

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A V.SAS. NOSSA PROPOSTA QUE TEM COMO OBJETIVO, SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO MURO NA GARAGEM SITUADA NA RUA PREFEITO PEDRO ARAGÃO NO CENTRO DE IBIAPINA/CE, PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE R\$ 199.011,68 (CENTO E NOVENTA E NOVE MIL, ONZE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) O PRAZO DE EXECUÇÃO CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. ANTONIO GLEIDSON DE ALENCAR VASCONCELOS SOB RG N° 98028092253, CPF SOB N° 003.918.543-56, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS, ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, ALÉM DAS TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS, BENEFÍCIOS, TRANSPORTES E SEGUROS.

DECLARAMOS QUE VISITAMOS/CONHECEMOS OS LOCAIS DOS SERVIÇOS, E QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS FACILIDADES E DIFICULDADES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESSE EDITAL, E SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALICA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.

ATENCIOSAMENTE,

TIANGUÁ - CE, 16 DE SETEMBRO DE 2021,

Antonio Gleidson de A. Vasconcelos
A G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME
CNPJ: 36.032.485/0001-42
ANTONIO GLEIDSON DE ALENCAR VASCONCELOS
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 003.918.543-56

Lucas Paixão Araújo
LUCAS PAIXÃO ARAÚJO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 49643

LUCAS PAIXÃO ARAÚJO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 49643

ASS: _____

ROD; CINTURÃO VERDE HERVANO NUNES ALMEIDA N° 93 BAIRRO; SÃO JOSÉ
CIDADE; TIANGUÁ - CE, CNPJ: 36.032.485/0001-42
CEP: 62.321-250 - FONE: (88) 99233-8730
E-mail: agconstrucoesservicos33@gmail.com

AG. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI-ME
CNPJ: 36.032.485/0001-42
TEL.: ☎ (88) 9.9233 8730

1/8

4




sem fiança
Antonio Gleidson de A. Vasconcelos
Lucas Paixão Araújo
16 SET 2021
Em Test. da Verdade
TIANGUÁ-CE



CARTÓRIO
3º OFÍCIO - REGISTRO DE IMÓVEIS
Av. Prefeito Jaques Nunes, Nº 952
Centro - Tianguá - Ceará

BELO RUIZ NEVES SOLOM - Oficial
MARIA JOSE ROCHA - substituta
ANTONIO CAMILO FERRO TELES - Escrevente Autorizado
GABRIEL LIMA DE SEVA - Escrevente Autorizado



**AG CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS EIRELI**
CNPJ: 36.032.485/0001-42
88 9.92338730



ORÇAMENTO

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DA GARAGEM DA PREFEITURA DE IBIAPINA - CE

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		MOVIMENTO DE TERRA				923,76
1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	30,70	30,09	923,76
2		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				2.749,61
2.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	6,14	447,82	2.749,61
3		ESQUADRIAS				2.835,84
3.1	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	12,00	236,32	2.835,84
4		MURO				124.138,52
4.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO(PILAR+CINTA),INCLUSIVE PINTURA	M2	614,00	202,18	124.138,52
5		PISOS				27.204,01
5.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO L=0,60m	M2	134,70	201,96	27.204,01
6		PINTURA				661,20
6.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	24,00	27,55	661,20
7		DIVERSOS				1.220,33
7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	153,50	7,95	1.220,33
		VALOR TOTAL SEM BDI				159.733,27
		BDI			24,59%	39.278,41
		VALOR TOTAL COM BDI				199.011,68

fl.
AG. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI ME
CNPJ: 36.032.485/0001-42
TEL.: (88) 9.9233 8730


LUCAS PAIXÃO ARAÚJO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA:49643
ASS.:

ROD; CINTURÃO VERDE HERVANO NUNES ALMEIDA Nº 93 BAIRRO; SÃO JOSE
CIDADE; TIANGUÁ – CE, CNPJ: 36.032.485/0001-42
FONE: (88) 99233-8730
CEP: 62.321-250

E-mail: agconstrucoesservicos33@gmail.com

2/8

4



**AG CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS EIRELI**
CNPJ: 36.032.485/0001-42
88 9.92338730



CRONOGRAMA

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DA GARAGEM DA PREFEITURA DE IBIAPINA - CE

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		% DO TOTAL	TOTAIS
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO		
1	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	923,76		-		-		-	0,58%	923,76
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS ESQUADRIAS	100,00%	2.749,61		-		-		-	1,72%	2.749,61
3		30,00%	850,75		-		-		-	1,78%	2.835,84
4	MURO		-		-		-	100,00%	124.138,52	77,72%	124.138,52
5	PISOS	30,00%	8.161,20	30,00%	8.161,20	20,00%	5.440,80	20,00%	5.440,80	17,03%	27.204,01
6	PINTURA		-		-	30,00%	198,36	70,00%	462,84	0,41%	661,20
7	DIVERSOS		-		-		-	100,00%	1.220,33	0,76%	1.220,33
	TOTAIS PARCIAIS	25,60%	12.685,32	25,86%	8.161,20	23,34%	5.639,16	25,20%	131.262,49		159.733,27
	BDI 24,59%		3.119,32		2.006,84		1.386,67		32.277,45		39.278,41
	TOTAIS ACUMULADOS	25,60%	15.804,64	51,46%	25.972,68	74,80%	32.998,51	100,00%	199.011,68	100,00%	199.011,68


pe
AG. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI ME
CNPJ: 36.032.485/0001-42
TEL.: (88) 9 9233 8730

LUCAS PAIXÃO ARAÚJO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 49643
ASS.:

ROD; CINTURÃO VERDE HERVANO NUNES ALMEIDA Nº 93 BAIRRO; SÃO JOSE
CIDADE; TIANGUÁ – CE, CNPJ: 36.032.485/0001-42
FONE: (88) 99233-8730
CEP: 62.321-250

E-mail: agconstrucoesservicos33@gmail.com

3/8



**AG CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS EIRELI**
CNPJ: 36.032.485/0001-42
88 9.92338730



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DA GARAGEM DA PREFEITURA DE IBIAPINA - CE						
Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total	
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m					30,09 M3
	MAO DE OBRA					
	SERVENTE	H	1,935	15,55	30,0893	
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	30,089			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI Total Geral
	30,09		-			- 30,09
C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4					447,82 M3
	MAO DE OBRA					
	PEDREIRO	H	20,250	5,55	112,3875	
	SERVENTE	H	14,600	15,55	227,0300	
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	339,418			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,000	0,26	61,1000	
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,3000	157,68	47,3040	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	108,404			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI Total Geral
	339,42		-	108,40		- 447,82
C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS					236,32 M2
	MAO DE OBRA					
	PEDREIRO	H	1,095	5,55	6,0773	
	SERVENTE	H	1,825	15,55	28,3788	
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	34,456			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	AREIA GROSSA	M3	0,007	29,20	0,2044	
	BATENTE DE FERRO	M	2,500	9,53	23,8250	
	CAL HIDRATADA	KG	0,490	0,28	0,1372	
	CIMENTO PORTLAND	KG	2,030	0,34	0,6902	
	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	1,780	3,29	5,8562	
	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	0,590	168,71	99,5389	
	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	M2	1,000	71,61	71,6100	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	201,862			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI Total Geral
	34,46		-	201,86		- 236,32

AG. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI ME
CNPJ: 36.032.485/0001-42
TFL: (88) 9.9233 8730


ROD; CINTURÃO VERDE HERVANO NUNES ALMEIDA Nº 93 BAIRRO; SÃO JOSE
CIDADE; TIANGUÁ – CE, CNPJ: 36.032.485/0001-42
FONE: (88) 99233-8730
CEP: 62.321-250

E-mail: agconstrucoesservicos33@gmail.com

LUCAS FAIXÃO ARAÚJO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 49643

ASS.: 

4/8



AG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 36.032.485/0001-42
88 9.92338730



C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), INCLUSIVE PINTURA					202,18	M2
	Equipam. (C/HORARIO)						
	BETONEIRA ELÉTRICA 580L CHP	H	0,0300	10,83	0,32		
	T O T A L Equipam.	R\$	0,3200				
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	5,0881	4,00	20,35		
	AJUDANTE DE PINTOR	H	4,8910	4,00	19,56		
	ARMADOR/FERREIRO	H	4,8910	5,55	27,15		
	PEDREIRO	H	4,8910	5,55	27,15		
	PINTOR	H	0,5475	5,55	3,04		
	SERVENTE	H	3,7960	15,55	59,03		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	156,2800				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0400	2,26	0,09		
	AREIA GROSSA	M3	0,0800	29,20	2,34		
	AREIA MEDIA	M3	0,0850	29,20	2,48		
	AÇO CA-50	KG	2,1800	2,91	6,34		
	BRITA	M3	0,0300	35,25	1,06		
	CIMENTO PORTLAND	KG	45,0000	0,34	15,30		
	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	32,85	4,93		
	PEDRISCO	M3	0,0100	29,20	0,29		
	TABUA DE 1" - L = 12cm	M	0,4500	5,51	2,48		
	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000	0,25	6,25		
	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	18,0000	0,09	1,62		
	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	KG	0,8700	2,76	2,40		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	45,5800				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	156,28		-	45,58	0,32	-	202,18
C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO L=0,60m					201,96	M2
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	0,905	142,35	128,83		
	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PA	M2	0,531	9,31	4,94		
	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,070	201,48	14,10		

AG. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI ME
CNPJ: 36.032.485/0001-42
88 9.92338730


ROD; CINTURÃO VERDE HERVANO NUNES ALMEIDA Nº 93 BAIRRO; SÃO JOSE
CIDADE; TIANGUÁ – CE, CNPJ: 36.032.485/0001-42
FONE: (88) 99233-8730
CEP: 62.321-250

E-mail: agconstrucoesservicos33@gmail.com

LUCAS PAIXÃO ARAÚJO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 96643

ASS.:

5/8



AG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 36.032.485/0001-42
88 9.92338730



	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	1,000	20,11	20,11		
	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	0,520	8,76	4,56		
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,120	6,94	0,83		
	PINTURA HIDRACOR	M2	0,520	2,69	1,40		
	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	0,120	7,08	0,85		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	175,620				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	26,34		-	175,62		-	201,96
79	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO					27,55	M2
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE PINTOR	H	2,659	4,00	10,64		
	PINTOR	H	2,555	5,55	14,18		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	24,820				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ALGUARRAZ MINERAL	LT	0,030	3,94	0,12		
	ESMALTE SINTÉTICO	LT	0,160	8,76	1,40		
	LIXA PARA FERRO	UN	0,300	1,13	0,34		
	ZARCÃO	LT	0,120	7,29	0,87		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	2,730				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	24,82		-	2,73		-	27,55
C1628	LIMPEZA GERAL					7,95	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,511	15,55	7,9461		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	7,946				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	7,95		-			-	7,95

AG. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI ME
CNPJ: 36.032.485/0001-42
TEL.: (88) 9.9233 8730

LUCAS PAIXÃO ARRAUDA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 49643


ASS.:

ROD; CINTURÃO VERDE HERVANO NUNES ALMEIDA Nº 93 BAIRRO; SÃO JOSE
CIDADE; TIANGUÁ – CE, CNPJ: 36.032.485/0001-42
FONE: (88) 99233-8730
CEP: 62.321-250

E-mail: agconstrucoesservicos33@gmail.com

6/8

4



AG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 36.032.485/0001-42
88 9.92338730



COMPOSIÇÃO DE BDI		
GRUPO A	Despesas Indiretas	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,97%
R	RISCO	0,97%
		5,94%
GRUPO B	Benefício	
G	GARANTIA/SEGUROS	0,80%
L	LUCRO	5,29%
I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	1,60%
	CPRB (2% sempre quando tiver desoneração INSS)	4,50%
		9,75%
cálculo do B.D.I		
	$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)-1$	
	$(1-I)$	
	Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) =	24,59%

AG. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI ME
CNPJ: 36.032.485/0001-42
TEL.: (88) 9.9233-8730


LUCAS PAIXÃO ARAÚJO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 49643

ASS.: _____

ROD; CINTURÃO VERDE HERVANO NUNES ALMEIDA Nº 93 BAIRRO; SÃO JOSE
CIDADE; TIANGUÁ – CE, CNPJ: 36.032.485/0001-42
FONE: (88) 99233-8730
CEP: 62.321-250

E-mail: agconstrucoesservicos33@gmail.com

7/8



AG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ: 36.032.485/0001-42
88 9.92338730



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA%	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	salario Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
A	Total de Encargos Social Básicos	17,80	17,80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxilia - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13 SALARIO	10,80	8,33
B5	LINCENÇA PARTENIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,55	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	44,41	16,46
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	14,73	11,38
GRUPO D			
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,45	0,35
D	TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS	7,91	3,12
TOTAL (A+B+C+D+E)		83,85	47,76

Antônio Guedes DE A. VPSU - Cel.
AG. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI ME
CNPJ: 36.032.485/0001-42
TEL.: (88) 9.9233-8730

LUCAS PAIXÃO ARAÚJO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 49643

ASS.: 

ROD; CINTURÃO VERDE HERVANO NUNES ALMEIDA Nº 93 BAIRRO; SÃO JOSE
CIDADE; TIANGUÁ – CE, CNPJ: 36.032.485/0001-42
FONE: (88) 99233-8730
CEP: 62.321-250

E-mail: agconstrucoesservicos33@gmail.com

8/8