

DECLARAÇÕES



Ao


Município de **IBIAPINA -CE**

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022- SEINFRA

A SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI, Empresa brasileira, sediada na cidade de Tianguá, na Rua Sub Estação, nº25, REGIS DINIZ, inscrita no CNPJ sob o Nº22.346.772/0001-12, neste ato representado pelo seu sócio – administrador o Sr. SALES CAVALCANTE LIMA, no uso de suas atribuições legais, DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município **IBIAPINA -CE**, que, fica subtendida que no valor proposto estão vinculadas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:

- Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causadas a Contratante e/ou terceiros gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços;
- DECLARA, sob penas da lei, que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência Editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de serviço

TIANGUA/CE, 02 DE SETEMBRO DE 2022


SALES CAVALCANTE LIMA
 CPF:041.165.023-83
 SOCIO-ADMISTRADOR


... a (s) firmas (e) semelhança
 assinada de: Sales Cavalcante Lima


Em test. _____ da Verdade
 TIANGUA-CE 06 SET 2022

VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

3º OFICÍO REGISTRAR DE TIANGUA-CE
 AV. PRATONILTON LINS
 2021 DE FRENTE DA RUA DA SUB ESTACAO DA 144302

BEL. RICARDO LUIS NEVES SOLON - Oficial
 MARIA JOSE ROCHA - substituta
 ANTº CAMILO BARROSO TELES - Escrevente Autorizado
 GABRIEL LIMA DE SIENA - Escrevente Autorizado
 Mª EDIVÂNIA LOPES DA SILVA - Escrevente Autorizada
 ANA LUISA AGUIAR SOUZA - substituta









SAVIRES
ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES
CARTA DE PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA - CE
TOMADA DE PREÇO Nº 009/2022 - SEINFRA
DATA DA LIC. 08 DE SETEMBRO DE 2022

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A V.SAS. NOSSA PROPOSTA PARA O OBJETO A CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA - CE, PEREFAZENDO O VALOR GLOBAL DE R\$ 1.448.143,04 (**UM MILHÃO QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO MIL, CEMTO E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS**) **CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL**

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCACÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. SALES CAVALCANTE LIMA, PORTADOR DO CPF SOB Nº 041.165.023-83, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE A ABERTURA DA LICITAÇÃO É DIA 08 DE SETEMBRO DE 2022 E O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS QUE ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTA EDITAL E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALICA E CONTRATUAL E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10(DIEZ) DIA CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO. FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. ATENCIOSAMENTE,

TIANGUA - CE., 06 DE SETEMBRO DE 2022

SALES CAVALCANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825



☒ salescavalcante@hotmail.com / saviresconstrucoes@igol.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNP.J. 22346 779/MM1-17

☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953

MARIA SAMUELE OLIVEIRA SILVA
ENG. CIVIL

CREA CE Nº 062111691 - 2



SAVIRES
ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| | | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|
| OBRA: | | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IBAPINA | |
| DESCRIÇÃO | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IBAPINA | | |
| LOCAL: | DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IBAPINA | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAPINA | | |
| DATA : | 06/09/2022 | BDI : | 26,85% |
| FONTE | SEINFRA | COMPONENTES | PROPRIA |
| VERSÃO | 027 - COM DESCRIÇÃO | HORA | 93,86% |
| DATA REF | 05/2021 | MES | 47,76% |
| | | | 0,97% |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|------|------------|--------------------|---------|-----------------|------------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | |
| 1.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 6,00 | 137,04 | 173,84 | 822,24 | 1.043,04 |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | | | |
| 2.1 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | SEINFRA | M2 | 18.000,00 | 0,06 | 0,08 | 1.080,00 | 1.440,00 |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | | | | |
| 3.1 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | SEINFRA | M2 | 18.000,00 | 0,25 | 0,32 | 4.500,00 | 5.760,00 |
| 3.2 | C2886 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 18.000,00 | 34,26 | 43,46 | 616.680,00 | 782.280,00 |
| 3.3 | C2885 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 6.000,00 | 51,74 | 65,63 | 310.440,00 | 393.760,00 |
| 3.4 | C0365 | BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 8.000,00 | 22,50 | 28,54 | 180.000,00 | 228.320,00 |
| 4 | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | | | | |
| 4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 24.000,00 | 1,17 | 1,48 | 28.080,00 | 35.520,00 |
| VALOR BDI TOTAL: | | | | | | 306.840,80 | | | |
| VALOR ORÇAMENTO: | | | | | | 1.141.802,24 | | | |
| VALOR TOTAL: | | | | | | 448.143,04 | | | |

SALES CAVALCANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
✉ sales_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322-400 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 07.7346.779/0001-17

MARIA SAMARA OLIVEIRA SILVA
ENR. CIVIL
CREA CE Nº 062111691 - 2



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA | DATA: | 06/09/2022 |
| DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA | FONTE: | SEINFRA |
| LOCAL: | DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA | VERSÃO: | 027.1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA | BDI: | 26,85% |
| | | HORA: | 83,85% |
| | | MES: | 47,76% |
| | | REF.: | 05/2021 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | MÊS | | | | | | | |
|------|--------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.043,04 | 100,00% | | | | | | | |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 1.440,00 | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO | 1.410.140,00 | 117.464,66 | 117.464,66 | 117.464,66 | 117.464,66 | 117.464,66 | 117.464,66 | 117.464,66 | 117.464,66 |
| 4 | SERVIÇOS DIVERSOS | 35.520,00 | 2.958,82 | 2.958,82 | 2.958,82 | 2.958,82 | 2.958,82 | 2.958,82 | 2.958,82 | 2.958,82 |
| | | 1.448.143,04 | 121.586,47 | 120.543,43 | 120.543,43 | 120.543,43 | 120.543,43 | 120.543,43 | 120.543,43 | 120.543,43 |
| | | | 121.586,47 | 242.129,90 | 362.673,33 | 483.216,76 | 603.760,19 | 724.303,62 | 844.847,05 | |

SALES CAVALCANTE LIMA
ADMINISTRADOR

CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825



☑salles_cavalcante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.4-
CNPJ: 22.346.772/0001-12

☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953

MARIA SAMARA OLIVEIRA SILVA
ENGENHEIRA CIVIL

CREA CE N° 062111691 - 2

[Handwritten signature and number 6]

[Handwritten signature]



| MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | Total parcela |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | | | 100,00 % 1.043,04 |
| 119,95 | 119,95 | 119,95 | 119,95 | 120,55 | | | 100,00 % 1.440,00 |
| 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | | | 100,00 % 1.410,140,00 |
| 117.464,66 | 117.464,66 | 117.464,66 | 117.464,66 | 118.028,74 | | | 100,00 % 3.520,00 |
| 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | | | 100,00 % 1.448.143,04 |
| 2.958,82 | 2.958,82 | 2.958,82 | 2.958,82 | 2.972,98 | | | 100,00 % 1.448.143,04 |
| 120.543,43 | 120.543,43 | 120.543,43 | 120.543,43 | 121.122,27 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % 1.448.143,04 |
| 966.390,48 | 1.085.933,91 | 1.206.477,34 | 1.327.020,77 | 1.448.143,04 | 1.448.143,04 | 1.448.143,04 | 1.448.143,04 |

SALES CAVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
✉ sales_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da S. Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.46 Tanguá-Ceará
CNP.J. 07346 779/0001-19

MARIA SAMARA OLIVEIRA SILVA
ENR. CIVIL
CREA CE N° 062111691 - 2

[Handwritten signature]

6

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

3



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------|---------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IBAIPINA | DATA: | 06/09/2022 | BDI: | 26,85% |
| DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IBAIPINA | FONTE: | SENINFRA | HORA: | 83,85% |
| LOCAL: | DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IBAIPINA | VERSÃO: | 0271 COM DESCONECÇÃO | MES: | 47,76% |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAIPINA | Composição: | PRÓPRIA | REF.: | 05/2021 |
| | | | | | 0,00% |

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

| Material | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------------------------------------------|------|-------------|--------------------|----------|
| 10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP 0,3MM | M2 | 1,02000000 | 31,3200 | 31,9464 |
| 11100 ESMALTE SINTÉTICO | L | 1,00000000 | 21,9900 | 21,9900 |
| 11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | M | 4,50000000 | 11,1000 | 49,9500 |
| 11725 PREGO 15X15 (1,1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | KG | 0,15000000 | 13,6900 | 2,0520 |
| | | | TOTAL Material: | 105,9384 |
| Mão de Obra | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12543 SERVENTE | H | 2,00000000 | 15,5500 | 31,1000 |
| | | | TOTAL Mão de Obra: | 31,1000 |
| | | | VALOR: | 137,04 |

2.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

| Equipamento | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------|------|-------------|--------------------|--------|
| 10642 MOTO NIVELADORA (CH) | H | 0,00000000 | 70,5800 | 0,0000 |
| 10756 MOTO NIVELADORA (CHP) | H | 0,00027778 | 195,4600 | 0,0543 |
| | | | TOTAL Equipamento: | 0,0543 |

SALES CAVACANTE LIMA

ADMINISTRADOR

CPF 041.165.023-83

RG 20060 28137825



salles_cavacante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com

Rua da Sua Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.460 Tianguá-Ceará

88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953

CNPJ: 27346 772/0001-17

MARIA SAMARA OLIVEIRA SILVA

ENGENHEIRA CIVIL

CREA CE Nº 062111691 - 2

[Handwritten signature and initials]

6

[Handwritten mark]

M

[Handwritten mark]



| Mão de Obra | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------|---------|-------------|----------------|---------|
| 12443 | SEINFRA | H | 0,00055556 | 15,5500 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | 0,0086 |
| VALOR: | | | | 0,06 |

3.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

| Equipamento | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------------------------|-------------|----------------|---------|
| 10700 | CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) | H | 0,00100000 | 67,2600 |
| 10758 | NIVEL (CHP) | H | 0,00200000 | 0,6100 |
| 10775 | TEODOLITO (CHP) | H | 0,00200000 | 1,2000 |
| TOTAL Equipamento: | | | | 0,0709 |
| Mão de Obra | | | | |
| 10037 | AJUDANTE | H | 0,00400000 | 16,7700 |
| 12382 | NIVELADOR | H | 0,00200000 | 24,8600 |
| 12445 | TOPOGRAFIO | H | 0,00200000 | 30,3400 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | 0,1775 |
| VALOR: | | | | 0,25 |

3.2. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

| Equipamento | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------------------------------------------|-------------|----------------|----------|
| 10724 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 4 (CHP) | H | 0,05000000 | 23,14400 |
| 10726 | COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULSADO (CHP) | H | 0,01000000 | 76,99000 |
| TOTAL Equipamento: | | | | 1,0410 |
| Material | | | | |
| 10111 | AREIA VERMELHA | M3 | 0,15000000 | 53,5700 |
| 11800 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | M3 | 0,15000000 | 58,1300 |
| TOTAL Material: | | | | 16,7550 |

SALES CAVALECANTE LIMA
ADMINISTRADOR

CPF 041.165.023 - 83
RG 20060 28137825



salles_cavalcante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322-109 - Tanguá-Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999 / 88 2133-1953

MARIA SAMPE OLIVEIRA SILVA
ENG. CIVIL

CREA CE Nº 062111691 - 2

[Handwritten signature]

6

h

[Handwritten mark]



SAVIRES
ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| 10445 | SEINFRA | H | 0,30000000 | 20,7700 | 6,2310 |
| 12543 | SEINFRA | H | 0,60000000 | 15,5500 | 9,3300 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | | 15,5610 |
| VALOR: | | | | | 34,26 |

3.3. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

| Equipamento | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| 10724 | SEINFRA | H | 0,05000000 | 23,4400 | 1,1720 |
| 10726 | SEINFRA | H | 0,01000000 | 76,9000 | 0,7690 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | 1,9410 |

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| 10111 | SEINFRA | M3 | 0,15000000 | 53,5700 | 8,0355 |
| 11600 | SEINFRA | M3 | 0,15000000 | 58,1300 | 8,7195 |
| TOTAL Material: | | | | | 16,7550 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| 10445 | SEINFRA | H | 0,30000000 | 20,7700 | 6,2310 |
| 12543 | SEINFRA | H | 0,60000000 | 15,5500 | 9,3300 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | 15,5610 |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| C0171 | SEINFRA | M3 | 0,04300000 | 406,5800 | 17,4828 |
| TOTAL Serviço: | | | | | 17,4828 |
| VALOR: | | | | | 61,74 |

3.4. C0366 - BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| 12544 | SEINFRA | M | 1,00000000 | 3,0300 | 3,0300 |

SALES CALVACCANTE LIMA
ADMINISTRADOR

CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825



salles_cavalcante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322-140 - Tanguá-Ceará
CNP.J. 79346 779/0001-19

88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999 / 88 2133-1953

MARIA SAMPE OLIVEIRA SILVA
ENR. CIVIL

CREA CE Nº 062111691 - 2

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



SAVIRES
ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| 12391 | SEINFRA | H | 0,15000000 | 20,7700 | 3,1155 |
| 12543 | SEINFRA | H | 0,25000000 | 15,5500 | 3,8875 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | | 7,0030 |
| TOTAL Material | | | | | 3,0000 |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| C0588 | SEINFRA | M2 | 0,25000000 | 4,4600 | 1,1150 |
| C3298 | SEINFRA | M3 | 0,03400000 | 311,7400 | 10,5992 |
| C3211 | SEINFRA | M3 | 0,03700000 | 3,7200 | 0,1376 |
| C2794 | SEINFRA | M3 | 0,01500000 | 41,2100 | 0,6182 |
| TOTAL Serviço | | | | | 12,4700 |
| TOTAL | | | | | 22,50 |

4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| 12543 | SEINFRA | H | 0,07500000 | 15,5500 | 1,1653 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | | 1,1653 |
| VALOR: | | | | | 1,17 |

[Handwritten signature]

[Handwritten number '6']

SALES CAVALCANTE LIMA

ADMINISTRADOR

CPF 041.165.023-83

RG 20060 28137825



salles_cavalcante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com

Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322-400 - Tianguá-Ceará

CNPJ: 07.734.677/0001-17

MARIA SARA OLIVEIRA SILVA

ENG. CIVIL

CREA CE Nº 062111691 - 2

[Handwritten signature]



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

| CODIGO | DESCRIÇÃO | GRUPO A | HORISTA% | MENSALISTA |
|--------|---------------------------------------------------------|---------|----------|------------|
| A1 | INSS | | 0,00 | 0,00 |
| A2 | SESI | | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | | 0,60 | 0,60 |
| A6 | salário Educação | | 2,50 | 2,50 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | | 8,00 | 8,00 |
| A9 | SECONCI | | 0,00 | 0,00 |
| A | Total de Encargos Social Básicos | | 16,80 | 16,80 |
| | | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | | 17,84 | 0,00 |
| B2 | Feriados | | 3,71 | 0,00 |
| B3 | Auxilia - Enfermidade | | 0,87 | 0,67 |
| B4 | 13 SALARIO | | 10,80 | 8,33 |
| B5 | LINCENÇA PARTENIDADE | | 0,07 | 0,06 |
| B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | | 0,72 | 0,56 |
| B7 | DIAS DE CHUVA | | 1,55 | 0,00 |
| B8 | AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO | | 0,11 | 0,08 |
| B9 | FERIAS GOZADAS | | 8,71 | 6,73 |
| B10 | SALARIO MATERNIDADE | | 0,03 | 0,03 |
| B | TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS | | 44,41 | 16,46 |
| | | GRUPO C | | |
| C1 | AVISO PREVIO INDENIZADO | | 5,40 | 4,17 |
| C2 | AVISO PREVIO TRABALHADO | | 0,13 | 0,10 |
| C3 | FERIAS INDENIZADAS | | 4,85 | 3,78 |
| C4 | DEPÓSITO RECIÇÃO SEM JUSTA CAUSA | | 3,90 | 3,01 |
| C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | | 0,45 | 0,35 |
| C | TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS | | 14,73 | 11,38 |
| | | GRUPO D | | |
| D1 | REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | | 7,46 | 2,77 |
| D2 | REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E | | 0,45 | 0,35 |
| D | TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS | | 7,91 | 3,12 |
| | TOTAL (A+B+C+D+E) | | 83,85 | 47,78 |

SALES CALVALENTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825



88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
savires_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322-198 - Tanguá-Ceará
CNPJ: 22346 779/0001-19

MARIA SAMUELA OLIVEIRA SILVA
ENGR. CIVIL
CREA CE Nº 062111691 - 2



COMPOSIÇÃO DE BDI

| COD | DESCÇÃO | % |
|-------|---------------------------|---------------|
| AC | Despesas Indiretas | 3,80 |
| DF | Administração central | 1,02 |
| R | Despesas financeiras | 0,50 |
| | Riscos | 0,50 |
| | Benefício | |
| S + G | Garantia/seguros | 0,32 |
| L | Lucro | 6,64 |
| / | Impostos | 0,65 |
| | PIS | 3,00 |
| | COFINS | 3,00 |
| | ISSQN | 4,50 |
| | CPRB | 4,50 |
| | TOTAL DOS IMPOSTOS | 11,15 |
| | BDI = | 26,85% |

SALES CAVACANTE LIMA

ADMINISTRADOR

CPF 041.165.023 -83

RG 20060 28137825



✉ sales_cavacante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com

Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tanguá-Ceará

☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999 / 88 2133-1953
CNPJ: 22346 772/0001-12

MARIA SÁDIA OLIVEIRA SILVA

ENG. CIVIL

CREA CE Nº 0621111691 - 2



SAVIRES
ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

SALES CALVACANTE LIMA

ADMINISTRADOR

CPF 041.465.023-83

RG 20060 28137825



✉ salles_cavalcante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com

Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322-468 - Tanguá-Ceará

☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999 / 88 2133-1953

CNPJ: 22346 772/0001-12

MARIA SAMILE OLIVEIRA SILVA

ENGENHEIRA

CREA CE Nº 0621111691 - 2