

CARTA PROPOSTA



Meruoca, 23 de Outubro de 2023

Á

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura de IBIAPINA

Ibiapina-CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023-SEINFRA-TP

PREZADOS SENHORES,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para o Edital de TOMADA DE PREÇOS Nºº 003/2023-SEINFRA-TP, cujo objeto é OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA CE – 187 AO SITIO LIMÃO DO MUNICIPIO DE IBIAPINA/CE pelo preço global R\$ 553.917,02 (Quinhentos e cinquenta e três mil novecentos e dezessete reais e dois centavos), com prazo de execução de (90) dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, nos comprometimetemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. FRANCISCO AIRTON VICTOR, carteira de identidade RG nº 20161979305, expedida em 19/07/2016, Órgão Expedidor SSP, e no CPF nº 692.866.043-00, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciadas dentro do prazo de até (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviços.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,


Francisco Airton Victor

CPF nº 692.866.043-00

FRANCISCO AIRTON VICTOR – ME

CNPJ nº 97.553.390/0001-69

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CE AO SÍTIO LIMÃO
DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA CE 187 AO SÍTIO LIMÃO
LOCAL: CE 187 AO SÍTIO LIMÃO
EMPRESA: F. AIRTON VICTOR - ME
CNPJ: 97.553.390/0001-69

DATA: 20/10/2023 **EDI:** 26,66%
FONTES: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,95% HORA 47,76% DATA RIA 05/202
 COMPOSIÇÕES PROPRIA 0,00% 0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	PLACA DA OBRA								R\$ 2.256,
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 148,44	R\$ 39,57	R\$ 188,01	R\$ 2.256,01
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								R\$ 19.720,
2.1	COMP-170720222	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	Composições Próprias	MES	4,00	R\$ 3.892,49	R\$ 1.037,74	R\$ 4.930,23	R\$ 19.720,23
3	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 514,
3.1	G2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,87	R\$ 466,98	R\$ 124,50	R\$ 591,48	R\$ 514,48
4	MOVIMENTO DE TERRA								R\$ 781,
4.1	G3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	8.684,80	R\$ 0,07	R\$ 0,02	R\$ 0,09	R\$ 781,09
5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								R\$ 445.583,
5.1	G2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	7.388,40	R\$ 35,92	R\$ 9,58	R\$ 45,50	R\$ 336.172,22
5.2	G0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	3.703,83	R\$ 23,32	R\$ 6,22	R\$ 29,54	R\$ 109.411,11
6	SARJETA								R\$ 72.380,
6.1	G1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	129,48	R\$ 44,65	R\$ 11,90	R\$ 56,55	R\$ 7.322,22
6.2	G0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	129,48	R\$ 396,70	R\$ 105,76	R\$ 502,46	R\$ 65.058,46
7	SERVIÇOS DIVERSOS								R\$ 12.679,
7.1	G3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	8.684,80	R\$ 1,15	R\$ 0,31	R\$ 1,46	R\$ 12.679,46

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

VALOR BDI TOTAL: R\$ 116.653
VALOR ORÇAMENTO: R\$ 437.263
VALOR TOTAL: R\$ 553.917

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CE AO SÍTIO LIMÃO	DATA: 20/10/2023	BDI: 26,68%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA CE 187 AO SÍTIO LIMÃO	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	CE 187 AO SÍTIO LIMÃO	HORA: 83,85%	MES: 47,76%
EMPRESA:	F. AIRTON VICTOR - ME	REF.: 05/2021	PROPRIA: 0,00%
CNPJ:	97.553.390/0001-69		

1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 34,8800	R\$ 35,5776
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 24,4900	R\$ 24,4900
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 12,3600	R\$ 55,6200
I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 15,2300	R\$ 2,2845
TOTAL Material:					R\$ 117,9721

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,95953760	R\$ 15,5500	R\$ 30,4708
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 30,4708

VALOR: R\$ 148,44

2.1. COMP-17072022 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (MÊS)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,37239987	R\$ 5,868,92	R\$ 2,185,59
I8584 ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,11759996	R\$ 14,514,46	R\$ 1,706,90
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,892,49

VALOR: R\$ 3,892,49

3.1. C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	1,96996414	R\$ 73,9200	R\$ 145,6197
I0758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	3,93992828	R\$ 0,6800	R\$ 2,6792
I0775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	3,93992828	R\$ 1,3300	R\$ 5,2401
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 153,5390

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037 AJUDANTE	SEINFRA	H	3,93992828	R\$ 16,7700	R\$ 66,0726
I2382 NIVELADOR	SEINFRA	H	3,93992828	R\$ 24,8600	R\$ 97,9466
I2445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	4,92491035	R\$ 30,3400	R\$ 149,4218
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 313,4410

VALOR: R\$ 466,98


4.1. C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 75,5900	R\$ 0,0000
I0756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	R\$ 214,5700	R\$ 0,0596
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,0596

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	R\$ 15,5500	R\$ 0,0086

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CE AO SÍTIO LIMÃO	DATA: 20/10/2023	BDI: 26,66%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA CE 187 AO SÍTIO LIMÃO	FORNTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	CE 187 AO SÍTIO LIMÃO	HORA: 83,85%	MES: 47,76%
EMPRESA:	F. AIRTON VICTOR - ME	REF.: 05/2021	
CNPJ:	97.553.390/0001-69	Composição: PRÓPRIA	0,00%



TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,0086
VALOR:	R\$ 0,07

5.1. C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento	Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,04910345	R\$ 23,9800	R\$ 1,1775
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,00982069	R\$ 82,7700	R\$ 0,8129
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,9904

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 59,6600
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 64,7400
TOTAL Material:					R\$ 18,6600

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,29462069	R\$ 20,7700
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58859829	R\$ 15,5500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15,2720
VALOR:					R\$ 35,92

5.2. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 3,3700
TOTAL Material:					R\$ 3,3700

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14796610	R\$ 20,7700
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,24661017	R\$ 15,5500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6,9081

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,24661017	R\$ 4,4900
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03353898	R\$ 333,2900
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03649830	R\$ 4,0700
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,01479661	R\$ 41,2100
TOTAL Serviço:					R\$ 13,0438
VALOR:					R\$ 23,32

6.1. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,87138264	R\$ 15,5500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 44,6500
VALOR:					R\$ 44,65

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CE AO SÍTIO LIMÃO	DATA: 20/10/2023	BDI: 28,86%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA CE 187 AO SÍTIO LIMÃO	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	CE 187 AO SÍTIO LIMÃO	Composição:	PROPRIA
EMPRESA:	F. AIRTON VICTOR - ME	HORA:	63,85%
CNPJ:	97.553.390/0001-69	MES:	47,76%
		REF.:	05/2021



6.2. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	R\$ 66,1500	R\$ 51,4647
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	R\$ 74,6700	R\$ 72,1163
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,5500	R\$ 121,0000
TOTAL Material:						R\$ 244,5810

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,78275672	R\$ 15,5500	R\$ 152,1219
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 152,1219

VALOR:	R\$ 396,70
---------------	-------------------

7.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07395498	R\$ 15,5500	R\$ 1,1500
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,1500

VALOR:	R\$ 1,15
---------------	-----------------

Paulo Airton Victor

[Handwritten signature]