

CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

Sobral- CE, 24 de outubro de 2023

À
Prefeitura Municipal de Ibiapina
Comissão de Permanente de Licitação
Ibiapina-CE.

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2023-SEINFRA

OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA CE – 187 AO SÍTIO LIMÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA/CE CONFORME CONVÊNIO Nº 003/CIDADES/2023, MAPP:5435.

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sa., nossa proposta para o Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2023-SEINFRA, cujo o objeto é a PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA CE – 187 AO SÍTIO LIMÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA/CE CONFORME CONVÊNIO Nº 003/CIDADES/2023, MAPP:5435, pelo PREÇO GLOBAL de R\$ 562.477,92 (Quinhentos e Sessenta e Dois Mil Quatrocentos e Setenta e Sete reais e Noventa e Dois centavos), com prazo de execução de 4(quatro) meses, conforme Cronograma Físico-Financeiro.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizamos, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10(dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

R S M
PESSOA
LTDA:33159
524000189

Assinado de
forma digital
por R S M
PESSOA
LTDA:33159524
000189

Roberta Sarah Monte Pessoa
CPF: 062.585.113-76
Titular

JOAO
TORRES
FILHO:0817
3273391

Assinado de
forma digital por
JOAO TORRES
FILHO:08173273
391

João Torres Filho
CREA/CE: 5771D
Resp. Técnico




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA:

19/10/2023

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA CE - 187 AO SÍTIO LIMÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA/CE
DESCRIÇÃO:	Licitação TP003/2023SEINF/2023
LOCAL:	CE - 187 AO SÍTIO LIMÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	PLACA DE OBRA						
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 150,73	R\$ 1.808,76
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						
2.1	COMP-170720222	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	COMPOSIÇÃO	MÊS	4,00	R\$ 3.952,07	R\$ 15.808,28
3	SERVIÇOS PRELIMINARES						
3.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,87	R\$ 474,15	R\$ 412,51
4	MOVIMENTO DE TERRA						
4.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	8.684,80	R\$ 0,07	R\$ 607,94
5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						
5.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	7.388,40	R\$ 36,47	R\$ 269.454,95
5.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	3.703,83	R\$ 23,71	R\$ 87.817,81
6	SARJETA						
6.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	129,48	R\$ 45,33	R\$ 5.869,33
6.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	129,48	R\$ 403,39	R\$ 52.230,94
7	SERVIÇOS DIVERSOS						
7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	8.684,80	R\$ 1,16	R\$ 10.074,37
VALOR BDI TOTAL:							R\$ 118.393,03
VALOR ORÇAMENTO:							R\$ 444.084,89
VALOR TOTAL:							R\$ 562.477,92

Quinhentos e Sessenta e Dois Mil Quatrocentos e Setenta e Sete reais e Noventa e Dois centavos

R S M
PESSOA
LTDA:33159
524000189

Assinado de
forma digital por
R S M PESSOA
LTDA:33159524
000189

JOAO
TORRES
FILHO:081
73273391

Assinado de
forma digital
por JOAO
TORRES
FILHO:081732
73391




RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA : 19/10/2023

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA CE - 187 AO SÍTIO LIMÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA/CE
DESCRIÇÃO:	Licitação TP003/2023SEINF/2023
LOCAL:	CE - 187 AO SÍTIO LIMÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		PREÇO TOTAL	%
1	PLACA DE OBRA		R\$ 1.808,76	0,32%
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		R\$ 15.808,28	2,81%
3	SERVIÇOS PRELIMINARES		R\$ 412,51	0,07%
4	MOVIMENTO DE TERRA		R\$ 607,94	0,11%
5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		R\$ 357.272,76	63,52%
6	SARJETA		R\$ 58.100,27	10,33%
7	SERVIÇOS DIVERSOS		R\$ 10.074,37	1,79%
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)		R\$ 118.393,03	21,05%
VALOR BDI TOTAL:			R\$ 118.393,03	100,00%
VALOR ORÇAMENTO:			R\$ 444.084,89	
VALOR TOTAL:			R\$ 562.477,92	



Quinhentos e Sessenta e Dois Mil Quatrocentos e Setenta e Sete reais e Noventa e Dois centavos

R S M
PESSOA
LTDA:33159
524000189

Assinado de
forma digital por
R S M PESSOA
LTDA:331595240
00189

JOAO
TORRES
FILHO:081
73273391

Assinado de
forma digital
por JOAO
TORRES
FILHO:0817327
3391



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
19/10/2023

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA CE - 187 AO SÍTIO LIMÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA/CE
DESCRIÇÃO:	Licitação TP003/2023SEINF/2023
LOCAL:	CE - 187 AO SÍTIO LIMÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 35,4100	R\$ 36,1182
I1100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 24,8700	R\$ 24,8700
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 12,5500	R\$ 56,4750
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 15,4600	R\$ 2,3190
TOTAL Material:						R\$ 119,7822

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,99000000	R\$ 15,5500	R\$ 30,9445
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 30,9445

VALOR:	R\$ 150,73
VALOR BDI (26.66%):	R\$ 40,18
VALOR COM BDI:	R\$ 190,91

2.1. COMP-17072022 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (MÊS)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,37810000	R\$ 5,868,92	R\$ 2.219,04
I8584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,11940000	R\$ 14,514,46	R\$ 1.733,03
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3.952,07

VALOR:	R\$ 3.952,07
VALOR BDI (26.66%):	R\$ 1.053,62
VALOR COM BDI:	R\$ 5.005,69

3.1. C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 74,6600	R\$ 149,3200
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 0,6900	R\$ 2,7600
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 1,3600	R\$ 5,4400
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 157,5200

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	3,98000000	R\$ 16,7700	R\$ 66,7446
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	3,98000000	R\$ 24,8600	R\$ 98,9428
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	4,97500000	R\$ 30,3400	R\$ 150,9415
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 316,6289

VALOR:	R\$ 474,15
VALOR BDI (26.66%):	R\$ 126,41
VALOR COM BDI:	R\$ 600,56

4.1. C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:


19/10/2023

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA CE - 187 AO SÍTIO LIMÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA/CE
DESCRIÇÃO:	Licitação TP003/2023SEINF/2023
LOCAL:	CE - 187 AO SÍTIO LIMÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 76,4300	R\$ 0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	R\$ 217,7900	R\$ 0,0605
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,0605

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055278	R\$ 15,5500	R\$ 0,0086
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,0086



VALOR:	R\$ 0,07
VALOR BDI (26.66%):	R\$ 0,02
VALOR COM BDI:	R\$ 0,09

5.1. C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 23,9800	R\$ 1,1990
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 83,6600	R\$ 0,8366
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,0356

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 60,5800	R\$ 9,0870
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 65,7300	R\$ 9,8595
TOTAL Material:						R\$ 18,9465

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,29850000	R\$ 20,7700	R\$ 6,1998
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,59700000	R\$ 15,5500	R\$ 9,2834
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 15,4832

VALOR:	R\$ 36,47
VALOR BDI (26.66%):	R\$ 9,72
VALOR COM BDI:	R\$ 46,19

5.2. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 3,4200	R\$ 3,4200
TOTAL Material:						R\$ 3,4200

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14925000	R\$ 20,7700	R\$ 3,0999
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,24875000	R\$ 15,5500	R\$ 3,8681
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 6,9680

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 4,4800	R\$ 1,1200
C3268	CONCRETO P/MBR. FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	R\$ 336,2300	R\$ 11,4318
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	R\$ 4,1300	R\$ 0,1528
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 41,0000	R\$ 0,6150



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

19/10/2023

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA CE - 187 AO SÍTIO LIMÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA/CE
DESCRIÇÃO:	Licitação TP003/2023SEINF/2023
LOCAL:	CE - 187 AO SÍTIO LIMÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



TOTAL Serviço:	R\$ 13,3196
VALOR:	R\$ 23,71
VALOR BDI (26.66%):	R\$ 6,32
VALOR COM BDI:	R\$ 30,03

6.1. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,91535000	R\$ 15,5500	R\$ 45,3337
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 45,3337

VALOR:	R\$ 45,33
VALOR BDI (26.66%):	R\$ 12,08
VALOR COM BDI:	R\$ 57,41

6.2. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	R\$ 67,1600	R\$ 52,2505
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	R\$ 75,8100	R\$ 73,2173
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,5600	R\$ 123,2000
TOTAL Material:						R\$ 248,6678

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,95000000	R\$ 15,5500	R\$ 154,7225
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 154,7225

VALOR:	R\$ 403,39
VALOR BDI (26.66%):	R\$ 107,54
VALOR COM BDI:	R\$ 510,93

7.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07462500	R\$ 15,5500	R\$ 1,1604
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,1604


VALOR:	R\$ 1,16
VALOR BDI (26.66%):	R\$ 0,31
VALOR COM BDI:	R\$ 1,47

R S M
PESSOA
LTDA:33159
524000189

Assinado de
forma digital
por R S M
PESSOA
LTDA:3315952
4000189

JOAO
TORRES
FILHO:081
73273391

Assinado de
forma digital
por JOAO
TORRES
FILHO:0817327
3391



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA : 19/10/2023

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA CE - 187 AO SÍTIO LIMÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA

DESCRIÇÃO: Licitação IP003/2023SEINF/2023

LOCAL: CE - 187 AO SÍTIO LIMÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS				Total parcela
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	
	PLACA DE OBRA	R\$ 1.808,76	100,00 % R\$ 1.808,76				100,00 % R\$ 1.808,76
	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 15.808,28	25,00 % R\$ 3.952,07	25,00 % R\$ 3.952,07	25,00 % R\$ 3.952,07	25,00 % R\$ 3.952,07	100,00 % R\$ 15.808,28
	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 412,51	40,00 % R\$ 165,00	29,50 % R\$ 121,69	30,50 % R\$ 125,82		100,00 % R\$ 412,51
	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 607,94	24,00 % R\$ 145,91	26,00 % R\$ 158,06	25,00 % R\$ 151,99	25,00 % R\$ 151,98	100,00 % R\$ 607,94
	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 357.272,76	25,00 % R\$ 89.318,19	25,00 % R\$ 89.318,19	25,00 % R\$ 89.318,19	25,00 % R\$ 89.318,19	100,00 % R\$ 357.272,76
	SARJETA	R\$ 58.100,27	25,00 % R\$ 14.525,07	25,00 % R\$ 14.525,07	25,00 % R\$ 14.525,07	25,00 % R\$ 14.525,06	100,00 % R\$ 58.100,27
	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 10.074,37	24,00 % R\$ 2.417,85	24,00 % R\$ 2.417,85	26,00 % R\$ 2.619,34	26,00 % R\$ 2.619,33	100,00 % R\$ 10.074,37
	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 118.393,03	25,30 % R\$ 29.953,44	24,86 % R\$ 29.456,19	24,93 % R\$ 29.515,38	24,89 % R\$ 29.468,02	100,00 % R\$ 118.393,03
		R\$ 562.477,92	R\$ 142.286,29	R\$ 139.949,12	R\$ 140.207,86	R\$ 140.034,65	R\$ 562.477,92
			R\$ 142.286,29	R\$ 282.235,41	R\$ 422.443,27	R\$ 562.477,92	

R S M
PESSOA
LTDA:33159
524000189

Assinado de
forma digital
por R S M
PESSOA
LTDA:3315952
4000189

Assinado de
forma digital
por JOAO
TORRES
FILHO:081
73273391

Assinado de
forma digital
por JOAO
TORRES
FILHO:08173
273391





COMPOSIÇÃO DO BDI

DATA :

19/10/2023

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA CE - 187 AO SÍTIO LIMÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA/CE
DESCRIÇÃO:	Licitação TP003/2023SEINF/2023
LOCAL:	CE - 187 AO SÍTIO LIMÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



COD	DESCRIÇÃO	%
BENEFÍCIO		
S + G	GARANTIA/SEGURO	0,40%
L	LUCRO	7,70%
TOTAL		8,10%

DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,11%
R	RISCOS	0,56%
TOTAL		5,68%

IMPOSTOS		
I	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	1,60%
	CPRB	4,50%
TOTAL		9,75%

BDI = 26,66%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

R S M
PESSOA
LTDA:3315
95240001
89

Assinado de
forma digital
por R S M
PESSOA
LTDA:33159
524000189

JOAO
TORRES
FILHO:081
73273391

Assinado de
forma digital
por JOAO
TORRES
FILHO:08173
273391




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA :

19/10/2023

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA CE - 187 AO SÍTIO LIMÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA/CE
DESCRIÇÃO:	Licitação TP003/2023SEINF/2023
LOCAL:	CE - 187 AO SÍTIO LIMÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	1,50%	1,50%
A4	INCRA	1,00%	1,00%
A5	SEBRAE	0,20%	0,20%
A6	Salário Educação	0,60%	0,60%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50%	2,50%
A8	FGTS	3,00%	3,00%
A9	SECONCI	8,00%	8,00%
		0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado		
B2	Feridos	17,84%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	3,71%	0,00%
B4	13º Salário	0,87%	0,67%
B5	Licença Paternidade	10,80%	8,33%
B6	Faltas Justificadas	0,07%	0,06%
B7	Dias de Chuvas	0,72%	0,56%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	1,55%	0,00%
B9	Férias Gozadas	0,11%	0,08%
B10	Salário Maternidade	8,71%	6,73%
		0,03%	0,03%
	TOTAL	44,41%	16,46%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado		
C2	Aviso Prévio Trabalhado	5,40%	4,17%
C3	Férias Indenizadas	0,13%	0,10%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,85%	3,75%
C5	Indenização Adicional	3,90%	3,01%
		0,45%	0,35%
	TOTAL	14,73%	11,38%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B		
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	7,46%	2,77%
		0,45%	0,35%
	TOTAL	7,91%	3,12%

A + B + C + D = 83,85% 47,76%

R S M
PESSOA
LTDA:33159
524000189

Assinado de
forma digital
por R S M
PESSOA
LTDA:33159524
000189

JOAO
TORRES
FILHO:081
73273391

Assinado de
forma digital
por JOAO
TORRES
FILHO:08173
273391