

## CARTA PROPOSTA

Meruoca, 28 de Novembro de 2023



À

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura de Ibiapina

IBIAPINA-CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° TP 004/2023SEINF

PREZADOS SENHORES,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para o Edital de TOMADA DE PREÇOS N°TP 004/2023SEINF, cujo objeto é OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA NO MUNICIPIO DE IBIAPINA - CE, MAPP:2063, pelo preço global R\$ 640.043,22 (seiscentos e quarenta mil quarenta e três reais e vinte e dois centavos), com prazo de execução de acordo com o Edital.


Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. FRANCISCO AIRTON VICTOR, carteira de identidade RG n° 20161979305, expedida em 19/07/2016, Órgão Expedidor SSP, e no CPF n° 692.866.043-00, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 ( sessenta ) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciadas dentro do prazo de até 10 ( dez ) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviços.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,



Francisco Airton Victor  
CPF n° 692.866.043-00

FRANCISCO AIRTON VICTOR – ME

CNPJ n° 97.553.390/0001-6


# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA - CE, MAPP-2063		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA - CE, MAPP-2063		
<b>LOCAL:</b>	IBIAPINA - CE		
<b>EMPRESA:</b>	F. AIRTON VICTOR - ME		
<b>CNPJ:</b>	97.553.390/0001-69		


<b>DATA:</b>	28/11/2023	<b>BDI:</b>	27,16%
<b>FONTE:</b>	SEINFRA	<b>HORA:</b>	83,85%
<b>SINAPI:</b>	2023/10	<b>VERSÃO:</b>	027.1
		<b>COM DESONERAÇÃO:</b>	47,76%
		<b>COM DESONERAÇÃO:</b>	84,44%
		<b>DATA REF.:</b>	05/2021
		<b>MES:</b>	11/2023


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>								
	COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 123,72	R\$ 33,60	R\$ 15.732,00
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	10,00	R\$ 146,70	R\$ 39,84	R\$ 1.865,40
	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	1,07	R\$ 471,72	R\$ 599,84	R\$ 641,83
<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>								
	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	10.680,00	R\$ 0,07	R\$ 0,09	R\$ 961,20
	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	123,55	R\$ 45,56	R\$ 57,93	R\$ 7.157,25
<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>								
	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	9.444,50	R\$ 35,86	R\$ 45,60	R\$ 430.669,20
	C0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	3.530,00	R\$ 23,39	R\$ 29,74	R\$ 104.982,20
	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	123,55	R\$ 395,41	R\$ 107,39	R\$ 62.120,94
<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>								
	G3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	10.680,00	R\$ 1,17	R\$ 0,32	R\$ 15.913,20

<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	R\$ 136.727,96
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	R\$ 503.315,26
<b>VALOR TOTAL:</b>	R\$ 640.043,22

  
 CNPJ: 97.553.390/0001-69  
 F. AIRTON VICTOR - ME  
 Rua José Laureano, N° 500  
 Centro, Ibiapina - CE  
 CEP: 62.130-000

  
 Fco. Josias Nicolau de Paula Filho  
 Engenheiro Civil  
 CREA - CE N° 339683  
 RNP N° 061817385-4

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA - CE, MAPP:2063	DATA : 28/11/2023		BDI : 27,16%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA - CE, MAPP:2063	FONTES	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	IBIAPINA - CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,78% 05/2021
	EMPRESA:	F. AIRTON VICTOR - ME	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	47,48% 11/2023
	CNPJ:	97.553.390/0001-89			



### 1.1. COMP. 01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

Mão de Obra	DESCR. OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,25500000	R\$ 5.868,92	R\$ 59,86
I8584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,11000000	R\$ 14.514,46	R\$ 63,86
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 123,72
					VALOR:	R\$ 123,72

### 2.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	DESCR. OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 34,1800	R\$ 34,8636
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 24,0000	R\$ 24,0000
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 12,1100	R\$ 54,4950
I1725	PREGO 15X15 (1,1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 14,9300	R\$ 2,2395
					TOTAL Material:	R\$ 115,5981

Mão de Obra	DESCR. OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 31,1000
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 31,1000
					VALOR:	R\$ 146,70

### 2.2. C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)


Equipamento Custo Horário	DESCR. OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 72,8100	R\$ 145,6200
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 0,6600	R\$ 2,6400
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 1,3100	R\$ 5,2400
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 153,5000

Mão de Obra	DESCR. OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 16,7700	R\$ 67,0800
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 24,8600	R\$ 99,4400
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 30,3400	R\$ 151,7000
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 318,2200
					VALOR:	R\$ 471,72

### 3.1. C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

Equipamento Custo Horário	DESCR. OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 74,6100	R\$ 0,0000
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	R\$ 210,7900	R\$ 0,0586
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,0586

Mão de Obra	DESCR. OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	R\$ 15,5500	R\$ 0,0086

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
F SERVIÇOS	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA - CE, MAPP:2063	DATA:	28/11/2023	BDI:	27,16%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA - CE, MAPP:2063	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	IBIAPINA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,78%	05/2021
	EMPRESA:	F. AIRTON VICTOR - ME	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	11/2023
	CNPJ:	97.553.390/0001-69					

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,0086
VALOR:	R\$ 0,07



3.2. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	R\$ 15,5500	R\$ 45,5615	
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 45,5615	
VALOR:					R\$ 45,56	

4.1. C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 23,8700	R\$ 1,1935	
I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 81,6100	R\$ 0,8161	
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,0096	
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 58,4800	R\$ 8,7720	
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 63,4500	R\$ 9,5175	
TOTAL Material:					R\$ 18,2895	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,7700	R\$ 6,2310	
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300	
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15,5610	
VALOR:					R\$ 35,86	

4.2. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 3,3000	R\$ 3,3000	
TOTAL Material:					R\$ 3,3000	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 20,7700	R\$ 3,1155	
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 15,5500	R\$ 3,8875	
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,0030	
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 4,4800	R\$ 1,1200	
C3268 CONCRETO P/MBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	R\$ 329,4900	R\$ 11,2027	
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	R\$ 4,0000	R\$ 0,1480	
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 41,2100	R\$ 0,6182	
TOTAL Serviço:					R\$ 13,0889	
VALOR:					R\$ 23,39	

CNPJ: 97.553.390/0001-69  
 F. AIRTON VICTOR-ME  
 Rua 2222, Distrito de Ibiapina

Fco. Josias Nicolau de Paula Filho  
 Engenheiro Civil  
 4229683

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA - CE, MAPP:2063	DATA : 28/11/2023		BDI: 27,16%		
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA - CE, MAPP:2063	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	IBIAPINA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
	EMPRESA:	F. AIRTON VICTOR - ME	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO			11/2023
	CNPJ:	97.553.390/0001-69					

#### 4.3. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	R\$ 64,8300	R\$ 50,4377
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	R\$ 73,1800	R\$ 70,6772
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,5400	R\$ 118,8000
TOTAL Material:						R\$ 239,9149

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 155,5000
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 155,5000

VALOR: R\$ 395,41

#### 5.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 15,5500	R\$ 1,1663
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,1663

VALOR: R\$ 1,17

Fco. Josias Nicolau de Paula Filho  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE N° 339683  
 RNP N° 1061817385-4

CNPJ: 97.553.390/0001-69  
 F. AIRTON VICTOR-ME  
 Rua José Laurêncio, N° 500  
 Centro, Meruoca-CE  
 CEP: 02.132-000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
F SERVIÇOS	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA - CE, MAPP:2063	DATA : 28/11/2023		BDI : 27,16%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA - CE, MAPP:2063	FORTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	IBIAPINA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
	EMPRESA:	F. AIRTON VICTOR - ME	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48% 11/2023
	CNPJ:	97.553.390/0001-69			

COMP. 01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,25500000	R\$ 5.868,92	R\$ 59,86
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,11000000	R\$ 14.514,46	R\$ 63,86
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 123,72
VALOR:						R\$ 123,72



CNPJ: 97.553.390/0001-69  
 F. AIRTON VICTOR-ME  
 Rua José Laurindo, N° 500  
 Centro, Maracá-CE  
 CEP: 62.100-000

Fco. Josias Nicolau de Paula Filho  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE N° 339683  
 RNP N° 061817385-4

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA - CE. MAPP-2063			<b>DATA :</b>	28/11/2023	<b>BDI :</b>	27,16%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA - CE. MAPP-2063			<b>FONTE</b>	SEINFRA	<b>HORA</b>	83,85% 47,76%
<b>LOCAL:</b>	IBIAPINA - CE			<b>VERSÃO</b>	2023/10 COM DESONERAÇÃO	<b>MES</b>	84,44% 47,48%
<b>EMPRESA:</b>	F. AIRTON VICTOR - ME			<b>SINAFI</b>	2023/10 COM DESONERAÇÃO	<b>DATA REF.</b>	05/2021 11/2023
<b>CNPJ:</b>	97.553.390/0001-69						

M	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	Total parcela
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 15.732,00	20,00 % R\$ 3.146,40	30,00 % R\$ 4.719,60	26,00 % R\$ 4.090,32	24,00 % R\$ 3.775,68	100,00 % R\$ 15.732,00
	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.507,23	40,00 % R\$ 1.002,89	31,00 % R\$ 777,24	29,00 % R\$ 727,10		100,00 % R\$ 2.507,23
	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 8.118,45	25,00 % R\$ 2.029,61	25,00 % R\$ 2.029,61	26,00 % R\$ 2.110,80	24,00 % R\$ 1.948,43	100,00 % R\$ 8.118,45
	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 597.772,34	20,00 % R\$ 119.554,47	29,00 % R\$ 173.353,98	25,00 % R\$ 149.443,09	26,00 % R\$ 155.420,80	100,00 % R\$ 597.772,34
	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 15.913,22		30,00 % R\$ 4.773,96	30,00 % R\$ 4.773,96	40,00 % R\$ 6.365,28	100,00 % R\$ 15.913,20
		R\$ 640.043,22		R\$ 125.733,37 R\$ 185.654,39	R\$ 161.145,27 R\$ 472.533,03	R\$ 167.510,19 R\$ 640.043,22	R\$ 640.043,22

97.553.390/0001-69  
**F. AIRTON VICTOR - ME**  
 Rua José Inácio, nº 500  
 Centro, Maripá - CE  
 CEP: 62.125-300

*(Assinatura)*  
 Fco. Gasias Nicolau de Paula Filho  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE N° 339683  
 RNP N° 061817385-4



COMPOSIÇÃO DO BDI					
<b>F</b> SERVIÇOS	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA NO MUNICIPIO DE IBIAPINA - CE, MAPP:2063	DATA : 28/11/2023	BDI : 27,16%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA NO MUNICIPIO DE IBIAPINA - CE, MAPP:2063	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	IBIAPINA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	
	EMPRESA:	F. AIRTON VICTOR - ME	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	
	CNPJ:	97.553.390/0001-69	HORA	MES	REF.
			83,85%	47,76%	05/2021
			84,44%	47,48%	11/2023

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Beneficio</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,40%
L	Lucro	7,70%
<b>TOTAL</b>		<b>8,10%</b>



<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	4,02%
DF	Despesas financeiras	1,50%
R	Riscos	0,56%
<b>TOTAL</b>		<b>6,08%</b>

<b>Impostos</b>		
T	COFINS	3,00%
	ISS	1,60%
	PIS	0,65%
	CPRB	4,50%
<b>TOTAL</b>		<b>9,75%</b>

**BDI = 27,16%**



$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - T)} - 1$$

CNPJ: 97.553.390/0001-69  
 F. AIRTON VICTOR - ME  
 Rua José Laurênio, nº 500  
 Centro, Maracá - CE  
 CEP: 82.130-000

Fco. Carlos Magalhães de Paula Filho  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE Nº 339683  
 RNP Nº 061817385-2



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA - CE, MAPP:2063	DATA : 28/11/2023	BDI : 27,16%			
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA - CE, MAPP:2063	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	IBIAPINA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	EMPRESA:	F. AIRTON VICTOR - ME	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO		47,48%	11/2023
	CNPJ:	97.553.390/0001-69					

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	IN CRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
<b>TOTAL</b>		<b>44,41%</b>	<b>16,46%</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
<b>TOTAL</b>		<b>14,73%</b>	<b>11,38%</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%
<b>TOTAL</b>		<b>7,91%</b>	<b>3,12%</b>

**A + B + C + D = 83,85% 47,76%**

CNPJ: 97.553.390/0001-69  
 F. AIRTON VICTOR-ME  
 Rua José Laurindo, Nº 500  
 Centro, Maracá-CE  
 CEP: 62.130-000

Fco. Josias Nicolau de Paula Filho  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE Nº 33968/3  
 RNP Nº 061817385-4