ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE IBIAPINA-CE CONVENIO: 954965-2023/MCIDADES	**DATA :** 10/04/2024	**BDI :** 26,19%
LOCAL:	DISTRITO DE BETANIA, IBIAPINA-CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA		

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	Data Ref.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	03/2024
Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
101172	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	Serviço	M2	3.795,88	R$ 97,67	R$ 370.743,60	66,13	66,13	B
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M	1.807,56	R$ 54,35	R$ 98.240,89	17,52	83,66	C
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	Serviço	M3	72,30	R$ 625,66	R$ 45.235,22	8,07	91,73	C
COMP .01 JUL -21	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	Composições Próprias	Geral	%	100,00	R$ 151,50	R$ 15.150,00	2,70	94,43	C
100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	SINAPI	Serviço	M2	4.518,90	R$ 3,27	R$ 14.776,80	2,64	97,06	C
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	4.518,90	R$ 1,74	R$ 7.862,89	1,40	98,47	C
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	Serviço	M3	72,30	R$ 68,26	R$ 4.935,20	0,88	99,35	C
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	Serviço	M2	4,50	R$ 393,86	R$ 1.772,37	0,32	99,66	C
C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	Serviço	M2	1,75	R$ 960,48	R$ 1.680,84	0,30	99,96	C
00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	Material	UN	2,00	R$ 104,11	R$ 208,22	0,04	100,00	C

Subtotal até 100,00%	R$ 560.606,03
Outros:	R$ 0,00
Valor total do Orçamento:	R$ 560.606,03

ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA:84416157304

Assinado de forma digital por ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA:84416157304
Dados: 2024.04.23 21:38:21 -03'00'