

PAG: 01 / 19
COMPLETA SERVIÇOS
CNPJ: 17.411.277/0001-00



COMPLETA
serviços e construções



Ao município de Ibiapina/Ce.

Comissão Permanente de licitações

Ref.: Tomada de Preços Nº 003/2021-SEINFRA.

Prezados Senhores,

Pelo presente submetemos à apreciação de V. S.^a a nossa proposta para a **SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE JARDIM, VILA SÃO PEDRO, VEREDA E TAUÃ DE CIMA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE**, conforme planilha orçamentária abaixo, pelo o valor de **RS 2.156.875,28 (Dois milhões, cento e cinquenta e seis mil, oitocentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos)**, e o prazo de execução dos serviços são **09(Nove) meses**, conforme planilha de cronograma físico e financeiro de preços anexa.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o **Sr. FRANCISCO VALMIR SOARES FILHO**, Administrador Titular da empresa, portador do **RG Nº 20078442065-SSP/CE** e **CPF Nº 767.439.933-87**.

Informamos que a validade de nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Declaramos, de que nos preços oferecidos já estão incluídas todas as despesas de fornecimento dos materiais e mão de obra necessária, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Declaramos, que para facilitar nossos trabalhos, visitamos os locais onde executaremos os serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades dos serviços ora licitados.

Finalizando, **DECLARAMOS**, que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalíssima e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Declaramos nossa inteira submissão a todos os preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e às cláusulas e condições do respectivo edital e seus anexos de que trata a presente proposta, que observamos integralmente.

Atenciosamente,

Reriutaba/Ce, 16 de agosto de 2021.


Fco. Valmir Soares Filho
SOCIO ADMINISTRADOR
Completa Serviços e C. Eirelis-ME.
CNPJ: 17.411.277/9001-00


Olavo Filho Moraes Ximenes
ENGR. CIVIL

CREA: 45432 - RNP Nº 0608289000



Ao município de Ibiapina/Ce.

Comissão Permanente de licitações

Ref.: Tomada de Preços Nº 003/2021-SEINFRA.

PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, DRENAGEM SUPERFICIAL E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO EM RUAS.
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA/CE
 MUNICÍPIO IBIAPINA - CEARÁ.

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, DRENAGEM SUPERFICIAL, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA - CE

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPECIFICAÇÕES	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR BDI	VALOR COM BDI	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						82.764,45
1.1	CPPE-1102	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	1,00	65.686,07	17.078,38	82.764,45	82.764,45
		SERVIÇO INICIAL						5.122,66
2.1	C1917	PLACAS PAIDRÃO DE OBRA	M2	6,00	148,50	38,61	187,11	1.122,66
3		LOCALIDADE NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA						2.072.127,09
3.1		PAVIMENTAÇÃO						792.603,52
3.1.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	29.529,38	1,56	0,41	1,97	58.172,88
3.1.2	C2806	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	15.913,99	36,63	9,52	46,15	734.430,64
3.2		DRENAGEM SUPERFICIAL						545.260,91
3.2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	7.826,32	34,04	8,85	42,89	335.670,86
	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL, CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	300,41	44,68	11,62	56,30	16.913,08
3.2.3	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	300,41	376,84	97,98	474,82	142.640,68
3.2.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	300,41	132,19	34,37	166,56	50.036,29
3.3		PASSEIOS E ACESSIBILIDADE						648.704,43
3.3.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	7.743,52	21,85	5,68	27,53	213.179,11
3.3.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2015	M3	483,90	578,30	150,36	728,66	352.598,57
3.3.3	C4624	PISO PODOATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	41,60	110,71	28,78	139,49	5.802,78
3.3.4	C2598	TUBO PVC BRANCO (RESOTO) Ø=75mm (3")		208,00	28,73	7,47	36,20	7.529,60

Fco. Valmir Soares Filho
 SUCIO ADMINISTRADOR
 Completa Serviços e C. Eirelis-ME.
 CNPJ: 17.411.277/0001-00



3.3.5	94975	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	102,58	406,25	105,63	511,88	52.508,65
3.3.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO	M3	102,58	152,19	34,37	-	17.085,72
3.4		SINALIZAÇÃO - FIXAÇÃO ELEVADAS						43.748,43
3.4.1	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍ	M2	847,60	14,92	3,88	-	15.934,88
3.4.2	C3357	PLACA INDICATIVA/ERCA TIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM ALUMÍNIO	M2	1,15	823,05	233,47	1.074,52	1.189,70
3.4.3	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	32,24	655,27	170,35	825,56	26.616,05
3.5		OUTROS SERVIÇOS						42.917,40
3.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	29.529,38	1,15	0,30	1,45	42.817,60
TOTAL GERAL								2.156.875,28

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, DRENAGEM SUPERFICIAL, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA - CE

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERIFICAÇÕES	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR BDI	VALOR COM BDI	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						82.764,45
1.1	CPFF-1102	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	1,00	65.686,07	17.078,38	82.764,45	82.764,45
2		SERVIÇO INICIAL						1.122,66
2.1	C1937	PLACAS PAIRÃO DE OBRA	M2	6,00	148,50	38,61	187,11	1.122,66
3		LOCALIDADE DE VERENDA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA						252.634,91
3.1		PAVIMENTAÇÃO						18.368,28
3.1.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	9.324,00	1,56	0,41	1,97	18.368,28
3.1.2	C2886	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	5.076,20	36,63	9,52	46,15	234.266,63
3.2		DRENAGEM SUPERFICIAL						175.269,39
3.2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	2.520,00	34,04	8,85	42,89	108.082,80
3.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	96,30	44,68	11,62	56,30	5.421,69
3.2.3	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	96,30	376,84	97,98	474,82	45.725,17
3.2.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO	M3	96,30	132,19	34,37	166,56	16.039,73
3.3		PASSEIOS E ACESSIBILIDADE						201.618,92
3.3.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)M C/REJUNTAMENTO	M	2.481,49	21,85	5,68	27,53	68.315,42

Handwritten signature
 Fco. Valmir Soares Filho
 SUCIO ADMINISTRADOR
 Completa Serviços e C. Eirelis-ME.
 CNPJ: 17.411.277/0001-00



3.3.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2015	M3	147,91	578,30	150,36	28,66	107.776,10
3.3.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	12,80	110,71	28,78	139,49	1.785,47
3.3.4	C2598	TUHO PVC BRANCO PESGOÇO D=75mm (3")	M	64,00	28,73	7,47	36,20	2.316,80
3.3.5	94975	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	31,58	406,25	105,63	511,88	16.165,17
3.3.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	M3	31,58	132,19	34,37	166,56	5.259,96
3.4		SINALIZAÇÃO - FIXAÇÃO ELEVADAS						13.549,68
3.4.1	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍ	M2	290,00	14,92	3,88	18,80	4.899,28
3.4.2	C3337	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM ALUMÍNIO	M2	0,23	821,05	213,47	1.034,52	237,94
3.4.3	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	10,19	655,21	170,35	825,56	8.412,46
3.5		OUTROS SERVIÇOS						13.519,80
3.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	9.324,00	1,15	0,30	1,45	13.519,80
4		LOCALIDADE DE SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE IBIPATINA						297.457,61
4.1		PAVIMENTAÇÃO						77.867,00
4.1.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.909,30	1,56	0,41	1,97	5.731,32
4.1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.563,07	36,63	9,52	46,15	72.135,68
4.2		DRENAGEM SUPERFICIAL						54.997,52
4.2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	786,32	34,04	8,85	42,89	33.725,26
4.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	30,49	44,68	11,62	36,30	1.716,59
4.2.3	94974	CONCRETO MAIOR PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	30,49	376,84	97,98	474,82	14.477,26
4.2.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	M3	30,49	132,19	34,37	166,56	5.078,41
4.3		PASSEIOS E ACESSIBILIDADE						65.358,95
4.3.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)cm C/REJUNTAMENTO	M	786,32	21,85	5,68	27,53	21.647,39
4.3.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2015	M3	47,04	578,30	150,36	728,66	34.276,17

Handwritten signature
Fco. Valmir Soares Filho
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 Completa Serviços e C. Eireli-ME.
 CNPJ: 17.411.277/0001-00



4.3.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	4,80	110,71	28,78	139,49	58,80
4.3.4	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	24,00	28,73	7,47	36,20	58,80
4.3.5	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MANUAL, AF_07/2016	M3	11,64	406,25	105,63	511,88	5.958,28
4.3.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	11,64	132,19	34,37	166,56	1.938,76
4.4		SINALIZAÇÃO - FIXAÇÃO ELEVADAS						5.015,57
4.4.1	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍ	M2	97,80	14,92	3,88	18,80	1.838,64
4.4.2	C3357	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM ALUMÍNIO	M2	0,23	821,05	213,47	1.034,52	237,94
4.4.3	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	3,56	655,21	170,35	825,56	2.938,99
		OUTROS SERVIÇOS						4.218,57
4.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.909,36	1,15	0,80	1,45	4.218,57
5		LOCALIDADE DE TATUA NO MUNICÍPIO DE IRIAPITANA						288.705,08
5.1		PAVIMENTAÇÃO						113.994,86
5.1.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF_11/2019	M2	4.344,00	3,56	0,43	3,97	8.163,68
5.1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AQUISICIONADO)	M2	2.293,20	36,63	9,32	46,15	105.831,18
5.2		DRENAGEM SUPERFICIAL						78.804,49
5.2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	1.120,00	34,04	8,85	42,89	48.036,80
	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL, CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	44,10	44,68	11,62	56,30	2.482,83
5.2.3	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MANUAL, AF_07/2016	M3	44,10	376,84	97,98	474,82	20.939,56
5.2.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	44,10	132,19	34,37	166,56	7.345,30
5.3		PASSEIOS E ACESSIBILIDADE						86.105,15
5.3.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (1,00x0,30x1,00) M/ REJUNTAMENTO	M	1.120,00	21,85	5,68	27,53	30.833,60
5.3.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2015	M3	67,10	578,30	150,36	728,66	48.893,09
5.3.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2		110,71	28,78	139,49	446,37
5.3.4	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M		28,73	7,47	36,20	579,20

Fco. Valmir Soares Filho
 SOCIO ADMINISTRADOR
 Comp. et. Serviços e C. Erelis ME
 CNPJ: 17.411.277/0001-00



5.3.5	94973	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1,3,4,3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	7,89	406,25	105,63	511,88	16.154,93
5.3.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	7,89	132,19	34,37	166,56	5.256,63
5.4		SINALIZAÇÃO - FIXAÇÃO ELEVADAS						
5.4.1	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍ	M2	65,20	14,92	3,88	18,80	1.225,76
5.4.2	C3357	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM ALUMÍNIO	M2	0,23	821,05	213,47	1.034,52	237,94
5.4.3	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	2,82	655,21	170,35	825,56	2.328,08
5.5		OUTROS SERVIÇOS						6.008,80
5.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	4.144,00	1,15	0,30	1,45	6.008,80
6		LOCALIDADE DE TAUA DE CIMA NO MUNICÍPIO DE IBIAPIANA						363.367,63
6.1		PAVIMENTAÇÃO						215.018,09
6.1.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	7.992,00	1,56	0,41	1,97	15.744,24
6.1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AOREGADO ADQUIRIKO)	M2	4.317,96	30,63	9,32	46,15	199.273,83
6.2		DRENAGEM SUPERFICIAL						149.935,89
6.2.1	94273	ASSENTAMENTO DE OLHA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	2.160,00	34,04	8,85	42,89	92.642,40
6.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	82,12	44,68	11,62	56,30	4.623,36
6.2.3	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1,4,3,4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	82,12	376,84	97,98	474,82	38.992,22
6.2.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	82,12	132,19	34,37	166,56	13.677,91
6.3		PASSEIOS E ACESSIBILIDADE						176.247,84
6.3.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	2.123,11	21,85	5,68	27,53	58.449,22
6.3.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2015	M3	126,63	578,30	150,36	728,66	92.284,79
6.3.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC EMP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	12,80	110,71	28,78	139,49	1.785,47
6.3.4	C2598	TUPO PVC BRANCO (ESGOTO) D=75mm (3")	M	64,00	28,73	7,47	36,20	2.316,80
6.3.5	94973	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1,3,4,3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	31,56	406,25	105,63	511,88	16.154,93
6.3.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3		132,19	34,37	166,56	5.256,63

Valmir Soares Filho
 ADMINISTRADOR
 Completa Serviços e C. Errêlis-ME
 CNPJ: 17.411.277/0001-00

Q y



6.4		SINALIZAÇÃO - FIXAÇÃO ELEVADAS						12.777,41
6.4.1	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍ	M2	360,80	14,92	3,88		903,04
6.4.2	C3357	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM ALUMÍNIO	M2	0,23	821,05	213,47	1.034,52	237,94
6.4.3	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	9,25	655,21	170,35	825,56	7.636,43
6.5		OUTROS SERVIÇOS						11.588,40
6.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	7.992,00	1,15	0,30	1,45	11.588,40
7		LOCALIDADE DE JARDIM NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA						354.665,23
7.1		PAVIMENTAÇÃO						133.088,49
7.1.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	5.160,00	1,56	0,41	1,97	10.165,20
7.1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.663,56	36,63	9,52	46,15	122.923,29
7.2		DRENAGEM SUPERFICIAL						86.211,77
7.2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.240,00	34,04	8,85	42,89	53.183,60
7.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	47,34	44,68	11,62	56,30	2.665,24
7.2.3	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	47,34	376,84	97,98	474,82	22.477,98
7.2.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO	M3	47,34	132,19	34,37	166,56	7.884,95
7.3		PASSEIOS E ACESSIBILIDADE						119.251,45
7.3.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	1.232,60	21,85	5,68	27,53	33.933,48
7.3.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2015	M3	95,20	578,30	150,36	728,66	69.368,43
7.3.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	8,00	110,71	28,78	139,49	1.113,92
7.3.4	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOÇO D=75mm (3")	M	40,00	28,73	7,47	36,20	1.448,00
7.3.5	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	19,73	406,25	105,63	511,88	10.099,39
7.3.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO	M3	19,73	132,19	34,37	166,56	3.286,23
7.4		SINALIZAÇÃO - FIXAÇÃO ELEVADAS						8.602,44
7.4.1	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍ	M2	162,00	14,92	3,88	18,80	3.064,40

Fco. Valmir Soares Filho
 SUCIO ADMINISTRADOR
 Completa Serviços e C. Erelis-WE.
 CNPJ: 17.411.277/0001-00

(Handwritten initials)

PAG 08 / 19
COMPLETA SERVIÇOS
CNPJ: 17.411.277/0001-00



COMPLETA
serviços e construções

7.4.2	C3357	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM ALUMÍNIO	M2	0,23	821,05	213,47	1.034,52	237,94
7.4.3	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	6,42	655,21	170,35	825,56	5.300,10
7.5		OUTROS SERVIÇOS				-	-	7.511,00
7.5.1	C3447	LIMPEZA DE FISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	5.180,00	1,15	0,30	1,45	7.511,00
VALOR TOTAL								2.156.875,28

Importa o presente orçamento a quantia de R\$ 2.156.875,28 (Dois milhões, cento e cinquenta e seis mil, oitocentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos).

Reriutaba/Ce, 16 de agosto de 2021.




Fco. Valmir Soares Filho
SOCIO ADMINISTRADOR
Completa Serviços e C. Eirelis-ME.
CNPJ: 17.411.277/0001-00



PAG: 09.1.19
COMPLETA SERVIÇOS
 CNPJ: 17.411.277/0001-00

Ao município de Ibiapina/Ce.

Comissão Permanente de licitações

Ref.: Tomada de Preços Nº 003/2021-SEINFRA.

OBRA : SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, DRENAGEM SUPERFICIAL E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO EM RUAS, MUNICÍPIO: IBIAPINA - CEARÁ.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, DRENAGEM SUPERFICIAL, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA - CE

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
		FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	82.764,45	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SERVICÍO INICIAL	100,00%	1.122,66	-	-	-	-	-	-	-	-
3	LOCALIDADE NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	LOCALIDADE DE SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA	-	-	-	-	100,00%	207.457,61	-	-	-	-
5	LOCALIDADE DE TAUA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA	-	-	-	-	-	-	96,39%	278.860,24	3,41%	-

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)




Fco. Valmir Soares Filho
 SOCIO ADMINISTRADOR
 Completa Serviços e C. Eireli - ME.
 CNPJ: 17.411.277/0001-00

Rua Professor Raimundo Gomes, 138 - Centro - Riutaba/Ce - CEP: 62.260-000
 Telefone: (88) 3637-2487 - Email: completaservicos@yahoo.com.br
 CNPJ Nº 17.411.277/0001-00 - CGF Nº 06.717351-9



LOCALIDADE DE TALA DE CIMA NO MUNICÍPIO DE IBIAPIANA	MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		TOTAIS
	FÍSICO %	FINANCEIRO %	FÍSICO %	FINANCEIRO %	FÍSICO %	FINANCEIRO %	FÍSICO %	FINANCEIRO %	% DO TOTAL
6									
7									
TOTAIS PARCIAIS	61,59%	218.438,27	34,41%	136.226,88	9,62%	207.457,61	13,93%	278.868,24	10,37%
TOTAIS ACUMULADOS	14,02%	302.125,38	14,02%	438.552,26	29,96%	646.009,87	42,89%	924.970,11	53,21%
									212.653,43
									222.498,27
									1.147.568,38

MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	TOTAIS
FÍSICO %	FÍSICO %	FÍSICO %	FÍSICO %	
26,70%	64,80%	426,391,30	230,201,40	82.764,45
				1.122,66
				656.592,76
				286.705,08
				565.567,63
				354.665,15
				2.156.875,29




Fco. Valmir Soares Filho
SOCIO ADMINISTRADOR
Completa Serviços e C. Eireli-IME
CNPJ: 17.411.277/0001-00



60,21%	1.298.374,94	69,57%	1.500.282,58	89,34%	1.926.673,88	100,01%	2.156.875,28
--------	--------------	--------	--------------	--------	--------------	---------	--------------


Importa o presente orçamento a quantia de R\$ 2.156.875,28 (Dois milhões, cento e cinquenta e seis mil, oitocentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos).

Renutaba/Ce, 16 de agosto de 2021.

PAG: 11/19
COMPLETA SERVIÇOS
CNPJ: 17.411.277/0001-00



Fco. Valmir Soares Filho
SOCIO ADMINISTRADOR
Completa Serviços e C. Itellis-INE
CNPJ: 17.411.277/0001-00




PAG: 12/14
 COMPLETA SERVIÇOS
 CNPJ: 17.411.277/0001-00



COMPLETA
 serviços e construções



Ao município de Ibiapina/Ce.

Comissão Permanente de licitações

Ref.: Tomada de Preços N° 003/2021-SEINFRA .

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS


OBRA : SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, DRENAGEM SUPERFICIAL E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO EM RUAS

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, DRENAGEM SUPERFICIAL, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA - CE

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P. unitário	P. total		
CPPE-1102	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					65.686,87	MES
	MAO DE OBRA						
	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR	H	3,0040	14.532,53	43.655,72		
	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	5,3800	4.094,86	22.030,35		
	TOTAL MÃO DE OBRA	RS	65.686,870				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	65.686,87					-	65.686,87
C1937	PLACAS PADRÃO DA OBRA					148,50	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	1,186	15,55	18,44		
	TOTAL MÃO DE OBRA	RS	18,440				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	M2	1,020	46,18	47,10		
	ESMALTE SINTETICO	LT	1,000	9,80	9,80		
	PONTALETE/BARROTE DE 3 X3	M	4,500	16,12	72,54		
	PREGO 15X15	KG	0,150	4,12	0,62		
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	RS	138,060				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	18,44			138,06			149,50
C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)					36,63	M3
	Equipam. (C/HORARIO)						
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 4 (CHP)	H	0,020	11,06	0,2212		
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULSADO (CHP)	H	0,010	43,49	0,4349		
	TOTAL Equipam.	RS	0,656				
	MAO DE OBRA						
	CALCETEIRO	H	1,0000	20,77	20,77		
	SERVENTE	H	0,943	15,55	14,6637		
	TOTAL MÃO DE OBRA	RS	35,434				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA VERMELHA	M3	0,010	41,18	0,41		
	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,002	65,54	0,13		
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	RS	0,540				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	35,43			0,54	0,6560	-	36,63
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M					44,68	M3
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	1,0000	13,53	13,53		
	TOTAL MÃO DE OBRA	RS	13,530				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA VERMELHA	M3	0,002	22,34	0,04468		
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	RS	0,04468				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	13,53			0,04468	0,6560	44,68	58,87068

Fco. Valmir Soares Filho
 SOCIO ADMINISTRADOR
 Completa Serviços e C. Eirelis - ME
 CNPJ: 17.411.277/0001-00

TOTAL MÃO DE OBRA		RS	44,688				
Mão de Obra			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
44,68			-			-	44,68
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ELEVAÇÃO						
MAO DE OBRA							
	PEDREIRO	H	2,056	20,77	42,70		
	SERVEUTE	H	5,355	15,55	89,49		
TOTAL MÃO DE OBRA		RS	132,198				
Mão de Obra			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
132,19			-			-	132,19
C3449	MEIO FIO PRÉ-MOLDADO (0,07X0,30X1,00)m C/REJUNTAMENTO					21,85	M
MAO DE OBRA							
	PEDREIRO	H	0,341	20,77	7,0826		
	SERVEUTE	H	0,373	15,55	5,8692		
TOTAL MÃO DE OBRA		RS	12,893				
MATERIAL/SERVIÇO							
	MEIO FIO PRÉ-MOLDADO (0,07X0,30X1,00)m	M	1,000	8,76	8,7600		
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,001	209,81	0,2098		
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO		RS	8,970				
Mão de Obra			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
12,88			-	8,97		-	21,85
C4624	PISO POROTÁTEL EXTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)					110,71	M2
MAO DE OBRA							
	LADRILHISTA	H	2,517	20,77	56,4321		
	SERVEUTE	H	1,961	15,55	30,4936		
TOTAL MÃO DE OBRA		RS	38,926				
MATERIAL/SERVIÇO							
	AREIA MÉDIA	M3	0,018	50,00	0,90		
	CAL HIDRATADA	KG	2,730	0,57	1,56		
	CIMENTO PORTLAND	KG	2,800	0,45	1,26		
	PISO TÁTEL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC ESP. 3CM	M2	1,100	18,24	20,0640		
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO		RS	23,784				
Mão de Obra			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
86,93			-	23,78		-	110,71
C2598	TUBO PVC BRANCO PESGOTO D=75mm (3")					28,73	M
MAO DE OBRA							
	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,616	14,70	9,0552		
	ENCANADOR	H	0,588	20,77	12,2128		
TOTAL MÃO DE OBRA		RS	21,268				
MATERIAL/SERVIÇO							
	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,017	21,57	0,3667		
	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,026	23,53	0,6118		
	TUBO PVC BRANCO PESGOTO D=75mm (3")	M	1,010	6,42	6,4842		
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO		RS	7,46				
Mão de Obra			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
21,27			-	7,46		-	28,73



Fco. Valmir Soares Filho
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 Comp. e S. Serv. e C. Encl. e S. S.
 CNPJ: 17.411.277/0001-00

C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ELEVAÇÃO						132,19	M3
	MÃO DE OBRA							
	PEDREIRO	H	2,056	20,77	42,70			
	SERVENTE	H	5,755	15,55	89,49			
	TOTAL MÃO DE OBRA	RS	132,190					
	<i>Mão de Obra</i>			<i>Total L.S.</i>	<i>Mat/Serv.</i>		<i>BDI</i>	<i>Total Geral</i>
	132,19							132,19
C3357	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM ALUMÍNIO							
	Equipam. (C/HORARIO)							
	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHD)	H	0,9000	10,03	9,03			
	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,1000	60,21	6,02			
	TOTAL Equipam.	RS	6,0200					
	MÃO DE OBRA							
	CARPINTEIRO	H	0,0980	20,77	2,0355			
	SERVENTE	H	0,9804	15,55	15,25			
	TOTAL MÃO DE OBRA	RS	17,2855					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	6,0000	7,26	43,56			
	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	4,0000	0,29	1,16			
	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	UN	4,0000	0,54	2,16			
	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	M	4,0000	1,67	6,68			
	PLACA REFLETIVA DE ALUMÍNIO	M2	1,0000	738,52	738,52			
	CONCRETO P/VIBR FCK (OMPA COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSI)	M3	0,0360	157,26	5,66			
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	RS	797,7400					
	<i>Mão de Obra</i>			<i>Total L.S.</i>	<i>Mat/Serv.</i>	<i>Equipam.</i>	<i>BDI</i>	<i>Total Geral</i>
	17,29				797,74	6,02		821,05
C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO							
	Equipam. (C/HORARIO)							
	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHD)	H	0,9000	10,03	9,03			
	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,1000	60,21	6,02			
	TOTAL Equipam.	RS	6,0200					
	MÃO DE OBRA							
	CARPINTEIRO	H	0,0980	20,77	2,0355			
	SERVENTE	H	0,9804	15,55	15,25			
	TOTAL MÃO DE OBRA	RS	17,2855					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	3,0000	7,26	21,78			
	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	2,0000	0,29	0,58			
	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	UN	3,0000	0,54	1,62			
	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	M	4,0000	1,67	6,68			

Comissão de Licitação
 Fls 3055
 RÚBRICA

Fco. Valmir Soares Filho
 SÚCIO ADMINISTRADOR
 Completa Serviços e C. Eirelis-INE
 CNPJ: 17.411.277/0001-00

PAG. 15/19
 COMPLETA SERVIÇOS
 CNPJ: 17.411.277/0001-00



COMPLETA
 serviços e licitações



	PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-REFLEXANTE	M2	1,0000	603,51	603,51		
	CONCRETO P/VIBR., FCK=18MPa COM AGREGADO PROCEZADO (S/TRANSP.)	M3	0,0180	151,96	2,74		
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	631,9886				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	17,29		-	631,96	6,01	-	655,11
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA					1,15	M2
	MÃO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,074	15,55	1,15		
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	1,150				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	1,15		-			-	1,15
100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019					1,56	M2
	MÃO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,0049	20,77	0,1018		
	SERVENTE	H	0,0059	15,55	0,0606		
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	0,1624				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,0100	50,00	0,5000		
	CIMENTO PORTLAND	KG	2,0000	0,45	0,9000		
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	1,4000				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,16		-	1,40		-	1,56
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016					34,04	M
	MÃO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,840	20,77	17,4468		
	SERVENTE	H	0,490	15,55	7,6195		
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	15,066				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	MEIO FIO PRÉ-MOLDADO (0,07X0,30X1,00)m	M	1,000	8,76	8,7600		
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,001	209,81	0,2098		
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	8,970				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	25,07		-	8,97		-	34,04
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) PREPARO MANUAL. AF_07/2016					376,84	M3
	EQUIPAMENTOS (C/HORARIO)						
	BETONEIRA ELÉTRICA 380 L. (CHP)	H	0,270	14,55	10,19		
	TOTAL EQUIPAMENTOS	R\$	10,190				
	MÃO DE OBRA						

Fco. Valmir Soares Filho
 SOCIO ADMINISTRADOR
 Completa Serviços e Licitações - ME
 CNPJ: 17.411.277/0001-00



	PEDREIRO	H	20,77	114,3546		
	SERVENTE	H	5,880	15,55	91,47	
	TOTAL MÃO DE OBRA	RS	265,830			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	AREIA MÉDIA	M3	0,588	50,00	29,40	
	CIMENTO PORTLAND	KG	225,810	0,45	101,61	
	PEDRISCO	M3	0,436	68,38	29,81	
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	RS	160,820			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI
	205,83					Total Geral
94990	EXECUÇÃO DE PASSERO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2015		-	160,82	10,19	-
						578,30
	MATERIAL/SERVIÇO					M2
	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIPOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	2,302	191,18	440,10	
	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SIENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP. = 20mm 1/PA	M2	0,520	12,51	6,51	
	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,070	270,59	18,94	
	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIENEIRAMENTO, TRAÇO 1:4, ESP = 1,5cm	M2	1,000	27,01	27,01	
	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	0,520	11,76	6,12	
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,120	9,31	1,12	
	PINTURA HIDRACOR	M2	0,520	3,62	1,88	
	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	0,125	9,51	1,19	
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	RS	502,870			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI
	75,43			502,87		Total Geral
94975	CONCRETO FCK - 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1)- PREPARO MANUAL. AF_07/2016		-			406,25
	Equipam. (CHORARIO)					M3
	BETONEIRA ELÉTRICA 580L CHP	H	0,7030	14,55	10,23	
	TOTAL Equipam.	RS	10,2300			
	MÃO DE OBRA					
	SERVENTE	H	16,7455	15,55	167,09	
	TOTAL MÃO DE OBRA	RS	167,0900			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	AREIA MÉDIA	M3	0,8971	50,00	44,86	
	CIMENTO PORTLAND	KG	282,0000	0,45	126,90	
	PEDRISCO	M3	0,8360	68,38	57,17	
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	RS	228,9300			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI
	167,09			228,93	10,23	Total Geral
						-
						406,25

Fco. Valmir Soares Filho
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 Completa Serviços e C. Enrlis-WE
 CNPJ: 17.411.277/0001-00

PAG 17 / 19
COMPLETA SERVIÇOS
 CNPJ: 17.411.277/0001-00



COMPLETA
 serviços e construções

72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍ						
MÃO DE OBRA							
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,316	14,70	4,65		
	PINTOR	H	0,312	30,77	8,48		
	TOTAL MÃO DE OBRA	RS	11,130				
MATERIAL/SERVIÇO							
	RESINA ACRÍLICA C/ESFERA DE VIDRO	L	0,180	21,05	3,79		
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	RS	3,790				
	<i>Mão de Obra</i>		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	11,13			3,79			14,92



Reriutaba/Ce, 16 de agosto de 2021.

Fco. Valmir Soares Filho
 SOCIO ADMINISTRADOR
 Completa Serviços e C. Eirelis-ME.
 CNPJ: 17.411.277/0001-00

PAG 181/19
COMPLETA SERVIÇOS
CNPJ: 17.411.277/0001-00



Ao município de Ibiapina/Ce.

Comissão Permanente de licitações

Ref.: Tomada de Preços Nº 003/2021-SEINFRA .

COMPOSIÇÃO DE BDI		
GRUPO A	Despesas Indiretas	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,07%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCO	0,50%
GRUPO B	Benefício	
G	GARANTIA/SEGUROS	0,32%
L	LUCRO	7,47%
I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	1,00%
	CPFB (2% sempre quando tiver desoneração INSS)	4,50%
		9,75%
cálculo do B.D.I		
	$(1+AC+S+D+R)*(1+DF)*(1+L) - 1$	
	=	
	Bonificação Sobre Despesas Indiretas (B.D.I) = 26,80%	

Reriutaba/Ce, 16 de agosto de 2021.


Fco. Valmir Soares Filho
SÓCIO ADMINISTRADOR
Completa Serviços e C. Eirelis-ME.
CNPJ: 17.411.277/0001-00

PAG 19 / 19
COMPLETA SERVIÇOS
CNPJ: 17.411.277/0001-00



COMPLETA
serviços e construções

Ao município de Ibiapina/Ce.

Comissão Permanente de licitações

Ref.: Tomada de Preços N° 003/2021-SEINFRA.



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA%	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	salario Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	Total de Encargos Social Básicos	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13 SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LINCENÇA PARTENIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,55	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	44,41	16,46
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	14,73	11,38
GRUPO D			
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
D	TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS	7,91	3,12
TOTAL (A+B+C+D+E)		83,85	47,76

Reriutaba/Ce, 16 de agosto de 2021.

Fco. Valmir Soares Filho
SÓCIO ADMINISTRADOR
Completa Serviços e C. Eirelis-ME.
CNPJ: 17.411.277/0001-00

Rua Professor Raimundo Gomes, 138 - Centro - Reriutaba/Ce - CEP: 62.260-000
Telefone: (88) 3637-2487 - Email: completaservicos@yahoo.com.br
CNPJ N° 17.411.277/0001-00 - CGF N° 06.717351-9